



TI.271.154.2014.IB-3

Połaniec, dnia 24.10.2014.

## ZAPYTANIE NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „**Budowa budynku świetlicy środowiskowej w Połańcu**”

W związku z zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, iż:

### Zadane pytanie:

- 1) Czy ogrodzenie wchodzi w skład w/w zamówienia?
- 2) W projekcie występuje element konstrukcyjny dachu wykonany ze stali, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o ten element wskazując jego masę.
- 3) Proszę o dołączenie do konstrukcji projektowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
- 4) Proszę o podanie wymiarów oraz poglądowego rysunku systemowej ścianki panelowej występującej w pom. 1.04.
- 5) Proszę o dołączenie do dokumentacji szczegółowego rysunku zewnętrznych schodów systemowych.
- 6) Proszę o zamieszczenie rysunków – rzutów oraz przekrojów budynków podlegających rozbiórce podczas realizacji w/w zadania.
- 7) W poz. 2.6.15 przedmiaru robót widnieje dostawa i montaż szyldu. Proszę o sprecyzowanie o jaki szyld chodzi zamawiającemu?
- 8) Czy chodniki i odbój wchodzi w skład w/w zamówienia.
- 9) Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej PCV oraz aluminiowej.
- 10) Proszę o dołączenie rysunków konstrukcji schodów stalowych zewnętrznych.
- 11) Proszę o dołączenie rysunków ścianki mobilnej do sali ogólnej pobytu dziennego.
- 12) Jaki rodzaj parapetów wewnętrznych należy przyjąć do wyceny np. PCV czy kamieni sztucznych.
- 13) Czy w wycenie należy uwzględnić wewnętrzne gładzie gipsowe?
- 14) Roboty elektryczne i teletechniczne
  1. Zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej niżej wymienionych, brakujących dokumentacji:
    - a. schemat ideowy instalacji teletechnicznych wraz z szafą dystrybucyjną i jej wyposażeniem,
    - b. dokumentacja w zakresie systemu dozoru wraz ze schematem ideowym,
    - c. dokumentacja w zakresie instalacji odgromowej,
    - d. dokumentacja i schemat ideowy w zakresie instalacji projekcyjnej w sali ogólnej pobytu dziennego,
    - e. dokumentacja i schemat ideowy w zakresie nagłośnienia sali ogólnej pobytu dziennego,
    - f. dokumentacja i schemat ideowy nagłośnienia na budynku,



- g. dokumentacja i schemat ideowy w zakresie nagłośnienia terenów zewnętrznych i rekreacji,
- h. dokumentacja w zakresie linii kablowych i słupów oświetlenia zewnętrznego,
- i. prosimy również o uzupełnienie przedmiarów dotyczących w/w robót,

Brak wymienionych dokumentacji uniemożliwia prawidłowe sporządzenie oferty.

## **Odpowiedź:**

Ad 1)

Ogrodzenie nie wchodzi w skład zamówienia.

Ad 2)

Wycenę robót budowlanych należy uzupełnić o pozycję „Dostawa i montaż stalowych elementów konstrukcyjnych dachu – belki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z projektem”:

Ciężar HEB 240 l=9,0 m – 2 szt. :  $2 \times 9,00 \text{ m} \times 83,2 \text{ kg/m} = 1497,60 \text{ kg}$

Ciężar HEB 140 l=10,90 m – 1 szt. :  $10,90 \text{ m} \times 33,7 \text{ kg/m} = 367,33 \text{ kg}$

Razem ciężar elementów stalowych: 1864,93 kg

(Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z opisem branży konstrukcyjnej).

Ad3), Ad9)

W projekcie budowlanym nie jest przewidziane przygotowanie wykonawczego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Należy do oferty przyjąć wymiary stolarki zgodnie z otworami okiennymi i drzwiowymi w dokumentacji projektowej (ww. otwory są szczegółowo domierzone) i z przedmiarem - element 2.4 „Przedmiaru robót”.

Ad4), Ad11)

Ścianka mobilna w pom. 1.04 szczegółowo została opisana w opisie technicznym do projektu architektonicznego. Jest to ścianka systemowa, ogólnie dostępna w handlu. Wymiary należy przyjąć zgodnie z rysunkami architektonicznymi – ścianka dzieli pomieszczenie o szer. 682,5 cm i wys. 302 cm. Jednak przed zamówieniem i montażem ścianki należy projektowe wymiary zweryfikować z rzeczywistymi oraz wyrób zatwierdzić z Inwestorem.

Ad5), Ad10)

Stalowe schody zewnętrzne przewidziano jako systemowe, ogólnie dostępne w handlu - opisano je w części konstrukcyjnej, zwymiarowano na rysunkach. Należy je dobrać na etapie wykonawczym. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z opisem branży konstrukcyjnej.

Ad6)

Nie przewiduje się dostarczania rysunków budynków przeznaczonych do rozbiórki. Obiekty zostały szczegółowo opisane w opisie technicznym projektu architektonicznego (parametry, materiał itp.). Na etapie przygotowania oferty należy zapoznać się z obiektami w terenie.

Ad7)



# **MIASTO i GMINA POŁANIEC**

Z przedmiaru powinna zostać wyłączona pozycja 2.6.15 Dostawa i montaż szyldu.  
Tej pozycji nie należy uwzględniać w ofercie.

Ad8)

Do wyceny należy uwzględnić opaskę odwadniającą wokół budynku oraz chodniki (dojścia do budynku) zgodnie z rys. Z-1 Projekt zagospodarowania terenu.

Ad 12)

Należy do wyceny przyjąć parapety wewnętrzne z kamieni sztucznych.

Ad 13)

Tak, w wycenie należy uwzględnić wewnętrzne gładzie gipsowe.

Ad 14.1.a)

Należy wykonać z godnie z projektem budowlanym i STWiORB. Zastosować szafę 42U 19” wraz z wyposażeniem.

Ad 14.1.b)

Należy wykonać z godnie z projektem budowlanym i STWiORB.

W wycenie nie należy uwzględniać kamer. Rysunek Instalacja teletechniczna w załączeniu.

Ad 14.1.c)

Należy wykonać z godnie z projektem budowlanym i STWiORB.

Ad 14.1.d)

Należy wykonać z godnie z projektem budowlanym i STWiORB.

Ad 14.1.e)

Należy wykonać z godnie z projektem budowlanym i STWiORB.

W wycenie nie należy uwzględniać głośników.

Ad 14.1.f)

Należy wykonać z godnie z projektem budowlanym i STWiORB.

Ad 14.1.g) i h)

Nie dotyczą postępowania przetargowego.

Ad 14.1.i)

Wykonawca wyceni na podstawie projektu budowlanego i STWiORB.

Na wszystkie prace elektryczne należy wykonać dokumentację powykonawczą.

Prace dotyczące robót w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla przedmiotowego budynku należy wykonać zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami branżowymi oraz wiedzą techniczną.

*Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.*

Z up. BURMISTRZA  
  
inż. Jarosław Kądziera  
ZASTĘPCA BURMISTRZA