



TI.271.159.2014.ID-2

Połaniec, dnia 03.11.2014.

## ZAPYTANIE NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „**Remont drogi gminnej ul. Staszowska od KM 0+000 do KM 0+995 w Połańcu zniszczonej w wyniku nawałnych deszczy.**”

### Zapytania:

1. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia, ponieważ Zakres Rzeczowy Robót nie pokrywa się z załączonym projektem budowlanym.

Zakres projektu budowlanego jest znacznie większy od Zakresu Rzeczowego Robót i obejmuje nie tylko przebudowę nawierzchni, ale również wykonanie chodników 225 m<sup>2</sup> i remont zjazdów indywidualnych 930 m<sup>2</sup>.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z punktem IV. 6 SIWZ załączony projekt budowlany stanowi jedynie uzupełnienie Zakresu Rzeczowego Robót i nie będzie rozszerzał jego zakresu.

2. Zakres Rzeczowy Robót przewiduje rozbiórkę chodnika kostki betonowej na powierzchni 130 m<sup>2</sup>, natomiast nie przewidziano odtwarzania w/w nawierzchni. Czy Wykonawca powinien w swojej ofercie uwzględnić koszt odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 130 m<sup>2</sup>? Jeśli tak, prosimy o podanie grubości i koloru kostki.

Ponadto w Zakresie Rzeczowym Robót nie przewidziano rozbiórki i odtworzenia krawężnika i obrzeży na długości rozbieranej kostki – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania i tych robót.

3. Prosimy o wyjaśnienie czy przepust fi 800 przewidziany do przełożenia zostanie ułożony w tym samym miejscu?
4. Czy Zamawiający dopuszcza z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz krótki termin wykonania robót, wykonanie murków czołowych dla przepustu fi 800 z elementów betonowych prefabrykowanych prostych lub ze skrzydełkami?
5. Prosimy o doprecyzowanie zapisu SIWZ: „4. Wykonanie niwelacji terenu przyległego do dróg lub chodników o szerokości od 1,00 m do 2,00 m wraz z nawiezieniem humusu o grubości od 5 cm do 10 cm i obsianiem trawą.” W ten sposób, że dotyczy on tylko terenu bezpośrednio przyległego do przebudowywanych przez wykonawcę elementów takich jak krawężniki i obrzeża.
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozłożenia warstwy profilującej średnio 50 kg/m<sup>2</sup> oraz warstwy ścieralnej grubości 3cm w jednej warstwie?



## Odpowiedzi:

1. Kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie załączonego zakresu rzeczowego robót. Roboty objęte niniejszym, zamówieniem należy wykonać na podstawie w/w zakresu rzeczowego robót. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z punktem IV. 6 SIWZ załączony projekt budowlany stanowi jedynie uzupełnienie Zakresu Rzeczowego Robót i nie będzie rozszerzał jego zakresu.
2. Zamawiający przewidział rozebranie istniejącej kostki brukowej betonowej o powierzchni 130m<sup>2</sup> na jezdni. Istniejąca kostka brukowa betonowa była ułożona na progu spowalniającym oraz sieci gazociągowej w jezdni. W związku z tym zachodzi konieczność rozebrania kostki brukowej betonowej i w pozycji 12 przewidziano ułożenie podbudowy z tłuczni dolomitowego gr. 20cm, a następnie ułożenie dwóch warstw asfaltu.
3. Przepust fi 800mm zostanie ułożony w tym samym miejscu, tylko o około 40 cm niżej – zgodnie z niweletą istniejącego rowu.
4. Zamawiający wyraża zgodę ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz krótki termin wykonania robót na wykonanie murków czołowych dla przepustu fi 800mm z elementów prefabrykowanych prostych lub ze skrzydełkami.
5. Przewidywana ilość wykonywanych obrzeży 5 mb, które będą zlokalizowane przy samych ogrodzeniach posesji. W związku z powyższym nie będzie zachodziła potrzeba niwelacji terenu przy obrzeżu lub krawężniku, a co za tym idzie zmianie ulega pkt IV SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

### **1.Opis: Remont drogi gminnej ul. Staszowska od KM 0+000 do KM 0+995 w Połancu zniszczonej w wyniku nawałnych deszczy.**

- a) ułożenie masy mineralno-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 50 kg/ m<sup>2</sup> ( średnio gr. 2 cm), KR-1 o pow. 8054m<sup>2</sup>
  - b) ułożenie masy mineralno-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3 cm, KR-1 o pow. 8054m<sup>2</sup>
  - c) wymiana 10 odcinków przyłączy wodociągowych wraz z zasuwami
2. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego.
  3. Załączony zakres rzeczowy robót – stanowi podstawę do oszacowania robót.



# MIASTO i GMINA POŁANIEC

4. Załączony projekt – stanowi jedynie uzupełnienie zakresu rzeczowego robót.
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, załącznik.
6. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na bazie załączonego zakresu rzeczowego robót i ma on charakter pomocniczy.

Wykonawca przedmiotowego zadania zobowiązany będzie do spełnienia następujących wymagań:

1. Obsługi geodezyjnej – wskazanie pasa drogowego (wytyczenie drogi i chodników), wytyczenie trasy mediów (uzbrojenie) – pełna obsługa geodezyjna na wszystkich zadaniach inwestycji.

Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla budowanych, przebudowywanych, remontowanych dróg i chodników oraz przebudowywanych przyłączy wodociągowych.

2. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu wg wskazania zamawiającego, we wszystkich wykopach

3. We wszystkich podbudowach tłuczniowych trzeba zastosować kamień dolomitowy.

4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych, zobowiązany będzie do pomiarów wysokościowych dróg z uwzględnieniem głębokości frezowania dróg oraz wysokości ułożenia masy bitumicznej z dostosowaniem do istniejących wpustów drogowych, tak aby zapewnić prawidłowy odbiór wód opadowych.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z zamawiającym w kwestii kolejności wykonywanych robót.

6. W planowaniu kolejności wykonywania robót wykonawca powinien uwzględnić w pierwszej kolejności przebudowę uzbrojenia.

7. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych w pozycjach kosztorysowych, przy wymianie zasuw wodociągowych należy ująć odpompowanie wykopu.

**Wszystkie wyżej wymienione koszty zadań należy uwzględnić w narzutach (kosztach pośrednich) w opracowanym kosztorysie ofertowym.**

6. Zamawiający kategoriycznie nie dopuszcza położenie warstwy profilującej 2 cm (w ilości 50kg/m<sup>2</sup>) oraz warstwy ścieralnej grubości 3cm w jednej warstwie.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert na 5 listopada 2014 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 5 listopada 2014 roku o godz. 10:30.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA

inż. Jarosław Kądziela  
ZASTĘPCA BURMISTRZA