



URZĄD MIASTA i GMINY POŁANIEC

Połaniec, dn. 18.02.2015 r.

Zapytanie nr 1 do SIWZ w przetargu pn.

**Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z
przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu pn.: „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój – 2015”**

1. Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych, np. do 10 % wynagrodzenia?

W doktrynie powszechny jest pogląd, że kara umowna, jako surogat odszkodowania, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela kosztem dłużnika. Ustalenie przez Zamawiającego we wzorze umowy kar umownych bez górnego limitu ich naliczania należy uznać za naruszenie art. 353¹ Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do umowy w tym zakresie.

2. Prosimy o potwierdzenie, że dla spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie: „**uprawniony geodeta w zakresie obsługi inwestycji oraz do sporządzania inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych**”, wykonawca może wykazać w ofercie oddzielnie geodetę z uprawnieniami geodezyjnymi w zakresie obsługi inwestycji (Nr uprawnień 4) i geodetę z uprawnieniami geodezyjnymi w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1).

Odpowiedź 2 :

Tak. Wykonawca może wykazać w ofercie oddzielnie geodetę z uprawnieniami geodezyjnymi w zakresie obsługi inwestycji (Nr uprawnień 4) i geodetę z uprawnieniami geodezyjnymi w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1).

3. W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania w ofercie części zamówienia powierzonych podwykonawcom prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie to

dotyczy tylko i wyłącznie części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom robót budowlanych.

Odpowiedź 3:

Zamawiający potwierdza, iż oświadczenie w ofercie powinno dotyczyć tylko części zamówienia przewidzianych do powierzenia podwykonawcom robót budowlanych.

4. W jakim terminie Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego? Nadmieniamy, iż dokładne określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia czynności odbiorowych jest istotne z tej przyczyny, że zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż Wykonawcy mają **bezwzględny obowiązek wystawienia** faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia wykonania usługi. W związku z tym jako moment wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy przyjąć **faktyczne wykonanie tych usług przez Wykonawcę**, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Ponieważ przepisy ustawy

o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje iż dokona czynności odbioru końcowego bez zbędnej zwłoki.

5. Umowa nie zakłada ograniczenia kar umownych, a jednocześnie określa prawo Inwestora do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego powodując, że jest on w pełni zabezpieczony na wypadek ewentualnych szkód. Brak ograniczenia w naliczaniu kar to nie tylko rzadko spotykana praktyka w obrocie gospodarczym, ale także sytuacja, która zmusza Wykonawców do skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwiększenia ceny ofertowej, co z kolei powodować będzie wydatkowanie środków publicznych w większej, niż to konieczne wartości.

Prosimy o wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych do 10% wynagrodzenia.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do umowy w tym zakresie.

6. Prosimy o określenie terminów odbiorów częściowych.

Odpowiedź 6:

Odbiory częściowe będą dokonywane w ilości zgodnej z ilością faktur określoną we wzorze umowy §7, po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu oraz spełnieniu warunków określonych w umowie.

7. W odniesieniu do §17 ust. 4 pkt 1) umowy prosimy o wyjaśnienie, czy okoliczności powodujące zmianę treści umowy tj. zmianę terminu wykonania umowy wpływają na zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, gdyż Wykonawca będzie ponosił koszty związane z wystąpieniem tych przeszkód? Prosimy o odpowiednią modyfikację umowy w tym zakresie.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do umowy w tym zakresie.

8. W przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu (wskazującego na istnienie wad) lub odmowy jego podpisania Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia protokołu komisyjnego, wówczas Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt. Prosimy o potwierdzenie i korektę zapisu, że tylko przypadek nieuzasadnionego braku uczestnictwa w sporządzeniu protokołu lub nieuzasadniona odmowa jego podpisania uprawnia Zamawiającego do sporządzenia komisyjnego protokołu, a następnie do zastępczego zlecenia usunięcia wad.

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany w tym zakresie, nadmieniając jednak iż jest to prawo Zamawiającego fakultatywne, a nie obligatoryjne.

9. Wśród podstaw do rozwiązania umowy przez Zamawiającego określonych w §18 umowy jest wstrzymanie postępu robót przez Wykonawcę na więcej niż 14 dni, bez odniesienia do winy Wykonawcy w tym zakresie. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści §18 ust. 2 lit. d) umowy w ten sposób, że przesłanka rozwiązania umowy może ziścić się, gdy wstrzymanie robót przez Wykonawcę na więcej niż 14 dni nastąpiło bez uzasadnienia?

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do umowy w tym zakresie.

10. Zwracamy się o skrócenie z 14 dni do 7 dni terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo. Inaczej procedura akceptacji podwykonawców może trwać nawet 28 dni, co przy uwzględnieniu dość krótkiego terminu realizacji może znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację robót przy pomocy podwykonawców.

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie zmieni zapisu umowy co do terminu zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo.

11. Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową przesłankę do odstąpienia od umowy, w jej § 18 ust. 7 taką, jak opóźnienie Zamawiającego w zapłacie faktur

powyżej 14 dni od umownego terminu zapłaty, wstrzymanie robót przez Zamawiającego trwające ponad 14 dni?

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do umowy w tym zakresie.

12. Czy Zamawiający uzupełni treść §17 ust. 4 pkt 1) lit. a) umowy o dodatkową przesłankę do zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy taką jak: konieczność uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia robót, jeżeli wpływa to na termin wykonania robót, zmiana decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę, innych decyzji, pozwoleń i zezwoleń?

Odpowiedź 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do umowy w tym zakresie.

13. Czy materiał uzyskany z rozbiórki podbudowy tłuczniowej oraz z frezowania nawierzchni bitumicznej przechodzi na własność wykonawcy? Jeśli nie prosimy o wskazanie miejsca odwozu w/w materiału.

Odpowiedź 13: Materiał z frezowania nawierzchni bitumicznej (destrukta), trzeba wbudować na przedmiotowych drogach gminnych, na których będą wykonywane podbudowy tłuczniowe do ich zaklinowania.

14. Czy wykonawca powinien wycenić zakres robót znajdujący się w dokumentacji projektowej, czy w zakresie rzeczowym robót?

Odpowiedz 14: W ogólnych przypadkach wykonawca powinien wycenić roboty według załączonego zakresu rzeczowego robót – wyjątki są opisane poniżej w poszczególnych odpowiedziach na pytania.

15. Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja przetargowa jest w bardzo dużym stopniu rozbieżna. Wobec powyższego prosimy o podanie kolejności ważności dokumentów przetargowych, która w jednoznaczny sposób określi jakie elementy powinny zostać ujęte w wycenie.

Odpowiedź 15: W ogólnych przypadkach wykonawca powinien wycenić roboty według załączonego zakresu rzeczowego robót – wyjątki są opisane poniżej w poszczególnych odpowiedziach na pytania.

16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót budowlanych – z możliwością dojazdu do gospodarstw?

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia drogi gminnej na czas prowadzenia robót budowlanych, z możliwością dojazdu do gospodarstw pod warunkiem opracowania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu. Koszt opracowania przedmiotowej czasowej organizacji ruchu trzeba uwzględnić w zakresie rzeczowym robót, uwzględniając to w kosztach pośrednich (narzutach).

17. Udostępniona dokumentacja przetargowa nie zawiera projektów stałej organizacji ruchu. Czy Zamawiający dysponuje takimi projektami i może je udostępnić?

Odpowiedź 17: Zamawiający dysponuje projektem stałej organizacji ruchu opracowanym w roku 2005 na drogi znajdujące się na terenie miasta Połaniec. Po wykonaniu dróg należy dokonać aktualizacji oraz jej zatwierdzenia. Koszt powyższego opracowania stałej organizacji ruchu, należy ująć w załączonym zakresie rzeczowym robót w narzutach (kosztach pośrednich).

18. Dokumentacja techniczna oraz zakres rzeczowy robót nie przewidują wykonania odtworzeń zieleni, humusowania i obsiania trawą. Czy Wykonawca składając ofertę przetargową, powinien wliczyć w cenę w/w roboty?

Odpowiedź 18: Nawiezenie warstwy humusu o gr. 10cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawą o szerokości 1,00m, trzeba uwzględnić w cenie ułożenia obrzeża.

19. Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszt opłat za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź 19: Tak. Należy uwzględnić w ofercie koszt opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach innych niż drogi gminne. Uwzględnić to należy w zakresie rzeczowym robót, uwzględniając to w kosztach pośrednich (narzutach).

20. Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszt sporządzenia projektów czasowej oraz stałej organizacji ruchu na wszystkich drogach będących przedmiotem przetargu oraz koszt wykonania oznakowania pionowego i poziomego zgodnego z tymi projektami?

Odpowiedź 20: Koszty sporządzenia projektów czasowej oraz stałej organizacji ruchu na wszystkich przedmiotowych drogach będących przedmiotem przetargu, trzeba ująć w zakresie rzeczowym robót, uwzględniając to w kosztach pośrednich (narzutach). Koszt wykonania oznakowania będzie oszacowany na podstawie ilości przyjętych znaków w projektach stałej organizacji ruchu i cenach jednostkowych za montaż nowych znaków przedstawionych w kosztorysie ofertowym sporządzonym na bazie załączonego zakresu rzeczowego robót.

21. Zgodnie z zapisem SIWZ wykonanie projektów stałej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy. Wobec powyższego prosimy o podanie na jakiej podstawie zostały przyjęte ilości oznakowania pionowego i poziomego znajdujące się w zakresie rzeczowym robót oraz czy są one poprawne?

Odpowiedź 21: Ilości oznakowania pionowego i poziomego zostały przyjęte do zakresów w celu ich podania wartości jednostkowych. Po opracowaniu projektów organizacji ruchu, zostanie wyliczona ilość potrzebnych znaków, a następnie będzie wyceniona wartość oznakowania, za które wykonawca będzie miał zapłacone.

22. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne podają wymagania dla mieszanek mineralno – asfaltowych zgodnie z PN-S-96025. Norma ta jest normą wycofaną. Czy Zamawiający wyraża zgodę na projektowanie i wykonanie nawierzchni zgodnie z normą zharmonizowaną: PN-EN 13108-1.

Odpowiedź 22: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni zgodnie z normą zharmonizowaną: PN-EN 13108-1.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej Nr 366067T wraz z chodnikami oraz budową placu manewrowego w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+140

23. Dotyczy pozycji 3, 4 i 5 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano na poszerzeniu nawierzchni dwie warstwy bitumiczne o grubości 4+4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje trzy warstwy o grubości 3+3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym.

Odpowiedź 23: Do wyceny trzeba przyjąć na poszerzeniu nawierzchni trzy warstwy bitumiczne 3+3+3cm – zgodnie zakresem rzeczowym robót.

24. Dotyczy pozycji 4 i 5 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano na wzmocnienie nawierzchni jedną warstwę bitumiczną o grubości 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 24: Trzeba wycenić dwie warstwy bitumiczne o grubości 3+3cm zgodnie z zakresem rzeczowym.

25. W opisie technicznym punkt nr 5 oraz na rysunku „PZT” znajduje się powierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej 310 m². Roboty związane z wykonaniem nawierzchni placu nie zostały ujęte w zakresie rzeczowym robót. Czy w/w plac wchodzi w zakres przetargu i powinien zostać wyceniony w ofercie?

Odpowiedzi 25: Nie. Wyżej wymieniony parking nie wchodzi w zakres wyceny do kosztorysu.

26. Dotyczy pozycji nr 11 zakresu rzeczowego robót. Podana w dokumentacji projektowej grubość podbudowy z kruszywa wynosi 15cm, a podana w zakresie rzeczowym robót 10cm. Jaka grubość należy przyjąć do wyceny pozycji?

Odpowiedź 26: Należy przyjąć podbudowę tłuczniową grubości 20cm.

27. Dotyczy pozycji nr 22 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 27: Trzeba wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej Nr 366068T w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+078,5

28. Dotyczy pozycji 3, 5 i 6 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano na poszerzeniu nawierzchni dwie warstwy bitumiczne o grubości 4+4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje trzy warstwy o grubości 3+3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 28: Do wyceny trzeba przyjąć na poszerzeniu nawierzchni trzy warstwy bitumiczne 3+3+3cm – zgodnie zakresem rzeczowym robót.

29. Dotyczy pozycji 5 i 6 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano na wzmocnienie nawierzchni jedną warstwę bitumiczną o grubości 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 29: Trzeba wycenić dwie warstwy bitumiczne o grubości 3+3cm zgodnie z zakresem rzeczowym.

30. Dotyczy pozycji nr 4 zakresu rzeczowego robót. Dokumentacja techniczna nie przewiduje wzmocnienia nawierzchni asfaltowej siatką. Czy należy wycenić siatkę typu Armapal zgodnie z zakresem rzeczowym robót?

Odpowiedź 30: Należy wycenić siatkę typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 100 kN/m² do zbrojenia nawierzchni asfaltowych.

31. Dotyczy pozycji nr 12 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie koloru obrzeża.

Odpowiedź 31: Należy przyjąć obrzeża koloru szarego.

32. Dotyczy pozycji nr 12 zakresu rzeczowego robót. Podana w dokumentacji projektowej grubość podbudowy z kruszywa wynosi 15cm, a podana w zakresie rzeczowym robót 10cm. Jaka grubość należy przyjąć do wyceny pozycji?

Odpowiedź 32: Należy przyjąć podbudowę tłuczniową grubości 20cm.

33. Dotyczy pozycji nr 23 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 33: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

34. Wg. Opisu technicznego przebudowy drogi nr 366068T, należy wykonać poszerzenie placu manewrowego. Proszę o określenie, w której pozycji przedmiarowej zostały ujęte powyższe roboty, czy to jest pozycja 12? Proszę o określenie, gdzie zostało ujęte korytowanie na poszerzeniu placu manewrowego oraz rozbiórka istniejącej konstrukcji placu manewrowego?

Odpowiedź 34: Należy przyjąć kostkę brukową gr. 8cm na wymianę na istniejących zjazdach o powierzchni 52,00m² w pozycji nr 12.

Dot.: Remont drogi gminnej nr 366097T ul. Kościelna w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+215

35. Dotyczy pozycji 2 i 3 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano na wzmocnienie nawierzchni jedną warstwę bitumiczną o grubości 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 35: Należy przyjąć do wyceny roboty zgodnie z zakresem rzeczowym, czyli dwie warstwy o grubości 3+3cm.

36. Dotyczy pozycji nr 11 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 36: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 366066T ul. Orzeszkowej w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+329.

37. Dotyczy pozycji 3, 5 i 6 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano na poszerzeniu nawierzchni dwie warstwy bitumiczne o grubości 4+4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje trzy warstwy o grubości 3+3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 37: Do wyceny należy przyjąć na poszerzeniu nawierzchni trzy warstwy bitumiczne 3+3+3cm – zgodnie zakresem rzeczowym robót.

38. Dotyczy pozycji 5 i 6 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano na wzmocnienie nawierzchni jedną warstwę bitumiczną o grubości 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 38: Należy przyjąć do wyceny roboty zgodnie z zakresem rzeczowym, czyli dwie warstwy o grubości 3+3cm.

39. Dotyczy pozycji nr 4 zakresu rzeczowego robót. Dokumentacja techniczna nie przewiduje wzmocnienia nawierzchni asfaltowej siatką. Czy należy wycenić siatkę typu Armapal zgodnie z zakresem rzeczowym robót?

Odpowiedź 39: Należy wycenić siatkę typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 100 kN/m² do zbrojenia nawierzchni asfaltowych.

40. Dotyczy pozycji nr 12 zakresu rzeczowego robót. Podana w dokumentacji projektowej grubość podbudowy z kruszywa wynosi 15cm, a podana w zakresie rzeczowym robót 10cm. Jaka grubość należy przyjąć do wyceny pozycji?

Odpowiedź 40: Należy przyjąć podbudowę tłuczniową grubości 20cm.

41. Dotyczy pozycji nr 23 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 41: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

42. Wg. Opisu technicznego przebudowy drogi nr 366066T należy wykonać przebudowę chodników oraz placu manewrowego. Proszę o określenie, w której pozycji przedmiarowej jest ujęta rozbiórka istniejącej konstrukcji oraz wykonania korytowania pod nową konstrukcją?

Odpowiedź 42: Nie należy wyceniać rozbiórki istniejącej konstrukcji oraz wykonania pod nową konstrukcją, ani nie należy wyceniać wykonania placu manewrowego.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 366065T ul. Reymonta w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+336

43. Dotyczy pozycji 3, 5 i 6 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano na poszerzeniu nawierzchni dwie warstwy bitumiczne o grubości 4+4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje trzy warstwy o grubości 3+3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 43: Do wyceny należy przyjąć na poszerzeniu nawierzchni trzy warstwy bitumiczne 3+3+3cm – zgodnie zakresem rzeczowym robót.

44. Dotyczy pozycji 5 i 6 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano na wzmocnienie nawierzchni jedną warstwę bitumiczną o grubości 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 44: Należy przyjąć do wyceny roboty zgodnie z zakresem rzeczowym, czyli dwie warstwy o grubości 3+3cm.

45. Dotyczy pozycji nr 4 zakresu rzeczowego robót. Dokumentacja techniczna nie przewiduje wzmocnienia nawierzchni asfaltowej siatką. Czy należy wycenić siatkę typu Armapal zgodnie z zakresem rzeczowym robót?

Odpowiedź 45: Należy wycenić siatkę typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 100 kN/m² do zbrojenia nawierzchni asfaltowych.

46. Dotyczy pozycji nr 13 zakresu rzeczowego robót. Podana w dokumentacji projektowej grubość podbudowy z kruszywa wynosi 15cm, a podana w zakresie rzeczowym robót 10cm. Jaka grubość należy przyjąć do wyceny pozycji?

Odpowiedź 46: Należy przyjąć podbudowę tłuczniową grubości 10cm.

47. Dotyczy pozycji nr 24 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 47: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

48. Wg. Opisu technicznego i rysunku sytuacyjnego przebudowy drogi nr 366065T należy przebudować istniejący chodnik. Proszę o określenie, w której pozycji przedmiarowej jest ujęta rozbiórka konstrukcji?

Odpowiedź 48: Zostanie dodana nowa pozycja dotycząca rozbiórki istniejącego chodnika.

Dot.: Remont drogi gminnej ul. Sportowa Nr 366019T w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+300

49. Dotyczy pozycji 4 i 5 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano na wzmocnienie nawierzchni jedną warstwę bitumiczną o grubości 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 49: Należy przyjąć do wyceny roboty zgodnie z zakresem rzeczowym, czyli dwie warstwy o grubości 3+3cm.

50. Dotyczy pozycji 3 zakresu rzeczowego robót. Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie pobocza gr. 7cm, natomiast zakres rzeczowy robót zakłada 6cm kłińca dolomitowego + 20 cm gruntu rodzimego. Prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji pobocza.

Odpowiedź 50: Należy przyjąć konstrukcję pobocza gr. 7cm z kłińca dolomitowego i gruntu rodzimego gr. 10cm.

51. Dotyczy pozycji 13 zakresu rzeczowego robót. Zgodnie z rysunkiem „Przekrój B-B” korytka betonowe należy ułożyć tylko na podsypce cem.-piaskowej gr. 10cm, natomiast zakres rzeczowy robót zakłada podsypkę cem.-piaskową gr. 15cm oraz podbudowę tłuczniovą gr. 15cm. Prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji pod korytko.

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny technologią z zakresu rzeczowego robót tj. ułożenie nowych korytek prefabrykowanych o szerokości 50/60/15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15cm (cement w ilości 75kg/m³) oraz podbudowie tłuczniowej gr. 15cm.

52. Dotyczy pozycji 13 zakresu rzeczowego robót. Zgodnie z rysunkiem „Przekrój B-B” do wyceny należy przyjąć korytka o szerokości 60 cm, natomiast w opisie technicznym punkt 4 „Plac manewrowy” znajduje się zapis o korytku szerokości 50cm. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiaru korytka betonowego.

Odpowiedź 52: Należy przyjąć szerokość korytka o szerokości 50cm.

53. Dotyczy pozycji nr 18 zakresu rzeczowego robót. Jaki typ prefabrykowanego przyczółka należy przyjąć do wyceny prosty, czy ze skrzydełkami? Prosimy również o potwierdzenie ilości 8 szt., ponieważ prawdopodobnie powinno zostać wykonanych 16 szt. przyczółków.

Odpowiedź 53: Należy przyjąć 8 sztuk przyczółków prefabrykowanych ze skrzydełkami.

54. Dotyczy pozycji nr 21 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 54: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

Dot.: Remont drogi gminnej nr 366070T ul. Sportowa w Polańcu od KM 0+000 do KM 0+417

55. Dotyczy pozycji 2 i 3 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano na wzmocnienie nawierzchni jedną warstwę bitumiczną o grubości 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 55: Należy przyjąć do wyceny roboty zgodnie z zakresem rzeczowym, czyli dwie warstwy o grubości 3+3cm.

56. Dotyczy pozycji nr 15 zakresu rzeczowego robót. Jaki typ prefabrykowanego przyczółka należy przyjąć do wyceny prosty, czy ze skrzydełkami? Prosimy również o potwierdzenie ilości 14 szt.

Odpowiedź: Należy przyjąć 14 sztuk przyczółków prefabrykowanych ze skrzydełkami.

57. Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie poboczy gr. 7cm, natomiast zakres rzeczowy robót nie przewiduje wykonania poboczy. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy wykonanie pobocza wchodzi w zakres przetargu?

Odpowiedź 57: Zostanie dodana do zakresu rzeczowego robót pozycja na wykonanie poboczy.

58. Dotyczy pozycji nr 24 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 58: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

59. Przebudowa drogi gminnej nr 366070 T. Proszę o określenie w której pozycji przedmiarowej należy wycenić rozbiórkę istniejącej podbudowy pod remontowanym chodnikiem oraz określenie, w której pozycji przedmiarowej należy wycenić korytowanie pod nowoprojektowany chodnik?

Odpowiedź 59: Przedmiotowy chodnik istnieje i będzie remontowany zgodnie z pozycjami 8, 9, 10, 11.

60. Przebudowa drogi gminnej nr 366070 T. wg pozycji przedmiarowej nr 8 należy rozebrać istniejący chodnik w ilości 546 m². Proszę o potwierdzenia zatem, czy ilość nowego chodnika do wykonania w pozycji nr 10 „54,6 m²” jest prawidłowa?

Odpowiedź 60: Należy przyjąć do wyceny pozycje nr 8 o powierzchni 54,60m²; pozycję nr 10 o powierzchni 54,60m². Pozycja nr 11 „Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm”

61. Przebudowa drogi gminnej nr 366070 T. Proszę o podanie, w której pozycji przedmiarowej należy wycenić korytowanie pod zjazdy z kruszywa łamanego?

Odpowiedź 61: Zostanie dodana pozycja kosztorysowa z korytowaniem pod zjazdy na gr. 20cm o pow. 36m².

Dot.: Remont drogi gminnej nr 366073T ul. Wyszyńskiego w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+227

62. Dotyczy pozycji 2 i 3 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano na wzmocnienie nawierzchni jedną warstwę bitumiczną o grubości 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy

o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 62: Należy przyjąć do wyceny roboty zgodnie z zakresem rzeczowym, czyli dwie warstwy o grubości 3+3cm.

63. Dotyczy pozycji 2 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o uzupełnienie jednostki przedmiarowej.

Odpowiedź 63: Jednostka przedmiarowa to – m2.

64. Dotyczy pozycji nr 19 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 64: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

Dot.: Budowa drogi gminnej nr 366239T - od ulicy Mieleckiej w Połańcu do drogi gminnej nr 366116T- od km 0+000 do km 0+274

65. Dotyczy pozycji 2 zakresu rzeczowego robót. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 65: Zamawiający posiada zezwolenia na wycinkę drzew, wycinkę wykona we własnym zakresie.

66. Dotyczy pozycji 18 zakresu rzeczowego robót. Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania w-wy piasku gr. 10cm pod konstrukcją drogi. Czy roboty należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 66: Tak. Roboty trzeba wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym robót – piasek gr. 10cm.

67. Dotyczy pozycji 19 zakresu rzeczowego robót. Rysunek nr 4 przewiduje wykonanie w-wy kruszywa gr. 20 cm, natomiast zakres rzeczowy w-wę gr. 28cm. Jaką grubość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 67: Należy przyjąć do wyceny gr. 28cm zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

68. Wg. Projektu architektoniczno-budowlanego Budowy drogi nr 366239T należy rozebrać istniejącą podbudowę tłuczniową, a następnie po wykorytowaniu wbudować rozebrany materiał w dolną warstwę podbudowy. Proszę o określenie, w której pozycji przedmiarowej należy wycenić w/w roboty?

Odpowiedź 68: Nie będą wykonywane te roboty.

69. Wg. Projektu architektoniczno-budowlanego Budowy drogi nr 366239T dolna warstwę podbudowy należy wykonać z pospółki gr. 15 cm, natomiast w przekrojach konstrukcyjnych i przedmiarze robót brak w/w podbudowy. Proszę o wyjaśnienie w/w rozbieżności.

Odpowiedź 69: Nie będą wykonywane te roboty.

70. Budowy drogi gminnej nr 366239 T. Według projektu architektoniczno budowlanego pkt 5 ilość robót ziemnych przedstawia się następująco: wykopy 665,5 m³, nasypy 42 m³, natomiast według przedmiaru robót pozycja 1 należy wykonać 548m²*0,15m=82,2 m³ + pozycja nr 8 873,1 m³. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej wykonania nasypów. Proszę o wyjaśnienie w/w rozbieżności. Proszę o przedstawienie na jakiej podstawie zostały wyliczone roboty ziemne, proszę o zamieszczenie tabeli robót ziemnych?

Odpowiedź 70: Zakres należy przyjąć zgodnie z zakresem rzeczowym robót. Nasypy będą wykonane z ziemi pochodzącej z wykopu pozycja nr 8.

71. Budowy drogi gminnej nr 366239 T według przedmiaru robót pozycja 12 należy wykonać 412 mb korytek ściekowych 60/50/15, natomiast według projektu 258,8 mb. Proszę o wyjaśnienie w/w rozbieżności.

Odpowiedź 71: Trzeba wycenić pozycję według zakresu rzeczowego robót dł. 412 mb. Korytka betonowe na pewnych odcinkach będą po obu stronach drogi.

72. Budowy drogi gminnej nr 366239 T według przedmiaru robót pozycja nr 14 należy wykonać umocnienie skarpy płytami ażurowymi typu „JOMB” o wymiarach 60x60x8 cm, natomiast według projektu rysunek sytuacyjny należy zastosować płyty ażurowe typu 60x40x10. Proszę o wyjaśnienie w/w rozbieżności

Odpowiedź 72: Należy zastosować płyty ażurowe typu 60x40x10cm.

73. Budowy drogi gminnej nr 366239 T Proszę o określenie, w których pozycjach przedmiarowych należy wycenić rozbiórkę ogrodzenia w ilości 34 mb oraz fundamentu ogrodzenia w ilości 4,4 m³ o czym jest mowa w projekcie – Opis techniczny.

Odpowiedź 73: Ogrodzenie będzie rozebrane przez Urząd Miasta i Gminy Połaniec.

74. Budowy drogi gminnej nr 366239 T Proszę o sprecyzowanie konstrukcji pod prefabrykowanym korytkiem ściekowym, ponieważ według przedmiaru robót należy wykonać 15 cm podbudowy tłuczniowej oraz 15 cm podsypki cementowo piaskowej, natomiast według przekroju konstrukcyjnego 15 cm ławy z betonu B 15 oraz 3 cm podsypki cementowo piaskowej?

Odpowiedź 74: Do wyceny trzeba przyjąć konstrukcję według zakresu rzeczowego robót tj. wykonać 15 cm podbudowy tłuczniowej oraz 15 cm podsypki cementowo-piaskowej.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 366037T w Brzozowej od km 0+000 do km 0+645

75. Dotyczy pozycji 1 i 2 zakresu rzeczowego robót. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 75: W chwili obecnej Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę, wystąpimy z wnioskiem o zezwolenie.

76. Dotyczy pozycji 9 zakresu rzeczowego robót. Na rysunku nr 4 znajduje się zapis o rurach HDPE fi 500 na ławie z pospółki gr. 30cm. W zakresie rzeczowym robót wpisano rury betonowe, nie ma natomiast informacji dot. ławy pod przepust. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału, z którego należy wykonać przepust i ławę.

Odpowiedź 76: Przepust trzeba wykonać z rur żelbetowych średnica 50cm wraz z ławą betonową B-15 gr.20cm i umocnieniem przyczółków kamieniem polnym – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

77. Dotyczy pozycji 13 i 14 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano dwie warstwy bitumiczne o grubości 4+ 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 77: Do wyceny trzeba przyjąć dwie warstwy z masy mineralno-asfaltowej 3+3cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

78. Dotyczy pozycji nr 18 i 19 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 78: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

79. Przebudowa drogi gminnej nr 366037 T. Proszę o przedstawienie na jakiej podstawie zostały wyliczone roboty ziemne? W celu prawidłowej wyceny proszę o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź 79: Roboty ziemne zostały wyliczone na podstawie oględzin i pomiarów drogi. Ponieważ załączona dokumentacja była opracowywana na zgłoszenie (jest uproszczona), a nie na pozwolenie, wobec tego projektant nie przedstawił tabeli robót ziemnych.

80. Przebudowa drogi gminnej nr 366037 T. Opis techniczny pkt. 2.1 Warunki gruntowo – wodne proszę o wyjaśnienie zapisu „**Podłoże po pominięciu gleby należy do grupy nośności G1.**”

Czy podłoże pod konstrukcje drogi należy doprowadzić do grupy nośności G1? Proszę o określenie według jakiej technologii należy wykonać w/w roboty oraz w której pozycji przedmiarowej zostało to ujęte?

Odpowiedz 80: W pozycji kosztorysowej nr 3, 5 przewidzenia korytowanie warstwy humusowej podbudowy drogi wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy. Zostanie dodana nowa pozycja kosztorysowa – wykonanie, ułożenie i zagęszczenie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 366072T w Połańcu od km 0+000 do km 0+750

81. Dotyczy pozycji 16 i 18 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano dwie warstwy bitumiczne o grubości 4+ 4cm (wzmocnienie 4+3cm), natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 81: Do wyceny trzeba przyjąć dwie warstwy bitumiczne 3+3cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

82. Dotyczy pozycji 9 zakresu rzeczowego robót. Rysunek nr 4 przewiduje wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa gr. 10cm oraz piasku gr. 10cm, natomiast zakres rzeczowy tylko warstwę z piasku gr. 12cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 82: Należy przyjąć do wyceny wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6cm, 100% kolor na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7cm (cement w ilości 75kg/m³), warstwa filtracyjna z piasku gr. 12cm, spoinowanie piaskiem – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

83. Dotyczy pozycji 10 zakresu rzeczowego robót. Rysunek nr 4 przewiduje wykonanie w-wy z piasku gr. 10cm, a zakres rzeczowy w-wy 20cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 83: Należy przyjąć do wyceny w-wę filtracyjną z piasku gr. 20cm - zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

84. Dotyczy pozycji 10 zakresu rzeczowego robót. Rysunek nr 4 przewiduje wykonanie w-wy z piasku gr. 10cm, a zakres rzeczowy w-wy 20cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 84: Należy przyjąć do wyceny w-wę filtracyjną z piasku gr. 20cm - zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

85. Dotyczy pozycji 13 zakresu rzeczowego robót. Rysunek nr 5 przewiduje wykonanie w-wy z piasku gr. 20cm oraz w-wy z kruszywa gr. 15cm. Zakres rzeczowy obejmuje natomiast w-wę z piasku gr. 10cm, a z kruszywa gr. 20cm.

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 85: Należy wykonać roboty zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

86. Dotyczy pozycji nr 23 i 25 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 86: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odbłaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

87. W opisie technicznym, tabela nr 1 prezentuje powierzchnie jezdni i chodników do wykonania. Wskazane wartości są niezgodne z zakresem rzeczowym robót (tabela przedstawia mniejsze powierzchnie). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do wyceny oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie większej ilości robót, niż te opisane w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź 87: Do wyceny trzeba przyjąć wartości podane w zakresie rzeczowy robót.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 366102T w Połańcu od km 0+000 do km 0+368

88. Dotyczy pozycji 1 zakresu rzeczowego robót. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 88: Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew. Jeśli pozwolenie będzie wymagane Zamawiający wystąpi o stosowne zezwolenia.

89. Dotyczy pozycji 8 zakresu rzeczowego robót. Zgodnie z rys. nr 4 należy wykonać przepone przeciwnfiltracyjną, płytę betonową zbrojoną oraz umocnienie dna rowu. Roboty te nie zostały ujęte w zakresie rzeczowym robót. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 89: Do wyceny trzeba przyjąć technologię podaną w zakresie rzeczowym robót.

90. Dotyczy pozycji 9 zakresu rzeczowego robót. Rysunek nr 3 przewiduje wykonanie w-wy z piasku gr. 20cm, a zakres rzeczowy w-wy 10cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 90: Do wyceny trzeba przyjąć technologię podaną w zakresie rzeczowym robót – czyli warstwę filtracyjną z piasku gr. 10cm.

91. Dotyczy pozycji 13 i 14 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano dwie warstwy bitumiczne o grubości 4+ 4cm (wzmocnienie 4+3cm), natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 91: Do wyceny trzeba przyjąć dwie warstwy bitumiczne 3+3cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

92. Dotyczy pozycji nr 17 i 18 zakresu rzeczowego robót . Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 92: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

93. W opisie technicznym, tabela nr 1 prezentuje powierzchnie jezdni i chodników do wykonania. Wskazane wartości są niezgodne z zakresem rzeczowym robót (tabela przedstawia mniejsze powierzchnie). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do wyceny oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie większej ilości robót, niż te opisane w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź 93: Do wyceny trzeba przyjąć technologię podaną w zakresie rzeczowym robót.

Dot.: Remont drogi gminnej nr 366104T w Połańcu - ul. Krakowska Mała od km 0+000 do km 0+708

94. Dotyczy pozycji 10 zakresu rzeczowego robót. Zgodnie z rys. nr 8 należy wykonać przepone przeciwfiltracyjną, płytę betonową zbrojoną oraz umocnienie dna rowu. Roboty te nie zostały ujęte w zakresie rzeczowym robót. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 94: Do wyceny trzeba przyjąć technologie zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

95. Dotyczy pozycji 19 zakresu rzeczowego robót. Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie podbudowy z piaski gr. 10cm oraz z kruszywa gr. 10 pod chodnik. Zakres rzeczowy nie obejmuje tych elementów. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 95: Należy przyjąć technologię: Wykonanie chodnika z kostki brukowej o gr. 6cm , 100% kolor na podsypce cement-piaskowej gr. 8cm, warstwa filtracyjna z piasku gr. 20cm.

Zostanie dodana pozycja: wykonanie koryta o głębokości 35cm wraz wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy.

96. Dotyczy pozycji 21 zakresu rzeczowego robót. Rysunek nr 4 przewiduje wykonanie w-wy z piasku gr. 20cm, a zakres rzeczowy w-wy 10cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 96: Do wyceny trzeba przyjąć w-wę piasku gr. 10cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

97. Dotyczy pozycji 25 i 26 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano dwie warstwy bitumiczne o grubości 4+ 4cm (wzmocnienie 4+3cm), natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 97: Do wyceny trzeba przyjąć dwie warstwy bitumiczne 3+3cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

98. Dotyczy pozycji 22 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o potwierdzenie ilości 60m². Prawdopodobnie powinno być 760m².

Odpowiedź 98: Do wyceny trzeba przyjąć 60m² – na poszerzeniach drogi.

99. Dotyczy pozycji nr 31 i 33 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 99: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

100. W opisie technicznym, tabela nr 1 prezentuje powierzchnie jezdni i chodników do wykonania. Wskazane wartości są niezgodne z zakresem rzeczowym robót (tabela przedstawia mniejsze powierzchnie). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do wyceny oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie większej ilości robót, niż te opisane w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź 100: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilość prac zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 366104T w Połańcu - ul. Krakowska Mała od km 0+708 do km 1+524

101. Dotyczy pozycji 1 i 2 zakresu rzeczowego robót. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 101: Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew. Jeśli pozwolenie będzie wymagane Zamawiający wystąpi o stosowne zezwolenia.

102. Dotyczy pozycji 10 i 11 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano dwie warstwy bitumiczne o grubości 4+ 4cm (wzmocnienie 4+3cm), natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 102: Do wyceny trzeba przyjąć dwie warstwy bitumiczne 3+3cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

103. Dotyczy pozycji nr 14 i 15 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 103: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

104. W opisie technicznym, tabela nr 1 prezentuje powierzchnie do wykonania. Wskazane wartości są niezgodne z zakresem rzeczowym robót (tabela przedstawia mniejsze powierzchnie). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do wyceny oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie większej ilości robót, niż te opisane w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź 104: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilość prac zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 366120T w Kamieńcu od km 0+000 do km 0+724

105. Dotyczy pozycji 6 zakresu rzeczowego robót. Zgodnie z rys. nr 4 należy wykonać przepust z rur PEHD fi 500 na ławie z pospółki gr. 30cm. Zakres rzeczowy obejmuje przepust fi 1000mm z rur betonowych.

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 105: Do wyceny trzeba przyjąć technologię i ilości zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

106. Dotyczy pozycji 11 i 12 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano dwie warstwy bitumiczne o grubości 4+ 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 106: Do wyceny trzeba przyjąć dwie warstwy bitumiczne 3+3cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

107. Dotyczy pozycji nr 15 i 16 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 107: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

108. W opisie technicznym, tabela nr 1 prezentuje powierzchnie do wykonania. Wskazane wartości są niezgodne z zakresem rzeczowym robót (tabela przedstawia mniejsze powierzchnie). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do wyceny, oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie większej ilości robót, niż te opisane w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź 108: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilość prac zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

Dot. Przebudowa drogi gminnej nr 366160T w Rybitwach od km 0+000 do km 0+535

109. Dotyczy pozycji 11 i 12 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano dwie warstwy bitumiczne o grubości 4+4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 109: Do wyceny trzeba przyjąć dwie warstwy bitumiczne 3+3cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

110. Dotyczy pozycji 6 zakresu rzeczowego robót. Rysunek nr 3 przewiduje wykonanie w-wy z kruszywa gr. 20cm, a zakres rzeczowy w-wy gr. 10cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 110: Do wyceny trzeba przyjąć podbudowę tłuczniową o gr. 20cm z kruszywa łamanego dolomitowego.

111. Według opisu technicznego punkt 5, pod zjazdami należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10cm – roboty te nie zostały ujęte w zakresie rzeczowym. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 111: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilości prac zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

112. Dotyczy pozycji 14 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie poprawnej jednostki obmiarowej. Podanie ilości regulacji w m³ jest nieprawidłowe.

Odpowiedzi 112: „Do wyceny trzeba przyjąć: Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji deszczowej szt. 1”

113. Dotyczy pozycji nr 17 i 19 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 113: Trzeba wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

114. W opisie technicznym, tabela nr 1 prezentuje powierzchnie do wykonania. Wskazane wartości są niezgodne z zakresem rzeczowym robót (tabela przedstawia mniejsze powierzchnie). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do wyceny oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie większej ilości robót, niż te opisane w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź 114: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilość prac zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 366185T w Połańcu - ul. Spacerowa od km 0+000 do km 0+333

115. Dotyczy pozycji 9 zakresu rzeczowego robót. Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie podbudowy z piaski gr. 10cm oraz z kruszywa gr. 10 pod chodnik. Zakres rzeczowy nie obejmuje tych elementów. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 115: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilości zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

116. Dotyczy pozycji 13 i 14 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano dwie warstwy bitumiczne o grubości (0/3)+ 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 116: Do wyceny trzeba przyjąć dwie warstwy bitumiczne 3+3cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

117. Dotyczy pozycji 10 zakresu rzeczowego robót. Rysunek nr 4 przewiduje wykonanie w-wy z kruszywa gr. 15cm, a zakres rzeczowy w-wy gr. 20cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 117: Do wyceny trzeba przyjąć podbudowę tłuczniową gr. 20cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

118. Według rysunku nr 4, pod zjazdami należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 20cm – roboty te nie zostały ujęte w zakresie rzeczowym. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 118: Robót tych nie należy ujmować w wycenie.

119. Dotyczy pozycji nr 14 i 15 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 119: Trzeba wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odbłaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

120. W opisie technicznym, tabela nr 1 prezentuje powierzchnie do wykonania. Wskazane wartości są niezgodne z zakresem rzeczowym robót (tabela przedstawia mniejsze powierzchnie). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do wyceny oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie większej ilości robót, niż te opisane w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź 120: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilości zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 366198T w Połańcu - ul. Kwiatowa od km 0+000 do km 0+283

121. Dotyczy pozycji 9 zakresu rzeczowego robót. Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie podbudowy z piaski gr. 10cm oraz z kruszywa gr. 10 pod chodnik. Zakres rzeczowy nie obejmuje tych elementów. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 121: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilości zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

122. Dotyczy pozycji 10 zakresu rzeczowego robót. Rysunek nr 4 przewiduje wykonanie w-wy z kruszywa gr. 15cm, a zakres rzeczowy w-wy gr. 20cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 122: Do wyceny trzeba przyjąć podbudowę tłuczniową o gr. 20cm z kamienia dolomitowego – zgodnie z zakresem rzeczowy robót.

123. Według rysunku nr 4, pod zjazdami należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 20cm – roboty te nie zostały ujęte w zakresie rzeczowym. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 123: Tych robót nie należy ujmować w wycenie.

124. Dotyczy pozycji 12 i 13 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano dwie warstwy bitumiczne o grubości (0/3)+ 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+4cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 124: Do wyceny trzeba przyjąć dwie warstwy bitumiczne 3+3cm.

125. Dotyczy pozycji nr 18 i 20 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 125: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

126. W opisie technicznym, tabela nr 1 prezentuje powierzchnie do wykonania. Wskazane wartości są niezgodne z zakresem rzeczowym robót (tabela przedstawia mniejsze powierzchnie). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do wyceny oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie większej ilości robót, niż te opisane w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź 126: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilości zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 366215T w Winnicy od km 0+000 do km 0+716

127. Dotyczy pozycji 14 zakresu rzeczowego robót. Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie podbudowy z piaski gr. 10cm oraz z kruszywa gr. 10 pod chodnik. Zakres rzeczowy nie obejmuje tych elementów. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 127: Do wyceny trzeba przyjąć: Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm, 100% kolor na podsypce cement.-piaskowej (cement w ilości 75kg/m³) gr. 7cm, w-wa filtracyjna gr. 20cm. Zostanie wprowadzona pozycja: korytowanie na głębokości 35cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy”.

128. Dotyczy pozycji 15 zakresu rzeczowego robót. Rysunek nr 5 przewiduje wykonanie w-wy z kruszywa gr. 15cm, a zakres rzeczowy w-wy gr. 20cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 128: Do wyceny trzeba przyjąć podbudowę tłuczniową o gr. 20cm z kamienia dolomitowego – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

129. Według rysunku nr 5, pod zjazdami należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 20cm – roboty te nie zostały ujęte w zakresie rzeczowym. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 129: Tych robót nie należy ujmować w wycenie.

130. Dotyczy pozycji 18 i 19 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano dwie warstwy bitumiczne o grubości (0/3)+ 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 130: Do wyceny trzeba przyjąć dwie warstwy bitumiczne 3+3cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

131. W dokumentacji projektowej, rys 6 znajduje się wykonanie progu spowalniającego – roboty te nie zostały ujęte w zakresie rzeczowym. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 131: Wycena jest ujęta w pozycji w pozycji nr 12. Do wyceny trzeba przyjąć technologie: „Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, 100% kolor (kostka czerwona i żółta), na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7cm (cement w ilości 75kg/m³) podbudowa z betonu B-20 gr. 20cm, warstwa z piasku gr. 20cm”.

132. W dokumentacji projektowej, rys 3 znajduje się wykonanie poboczy z kruszywa – roboty te nie zostały ujęte w zakresie rzeczowym. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 132: Zostanie do zakresu rzeczowego robót dodana pozycja ścięcie pobocza lemieszem równiarki z wywozem urobku i pozycja wykonanie poboczy z klinca.

133. Dotyczy pozycji nr 23 i 25 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 133: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18, B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

134. W opisie technicznym, tabela nr 1 prezentuje powierzchnie do wykonania. Wskazane wartości są niezgodne z zakresem rzeczowym robót (tabela przedstawia mniejsze powierzchnie). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do wyceny oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie większej ilości robót, niż te opisane w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź 134: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilości zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

Dot. Przebudowa drogi gminnej nr 366217T w Połańcu - ul. Słoneczna od km 0+000 do km 0+075

135. Dotyczy pozycji 8 zakresu rzeczowego robót. Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie podbudowy z piaski gr. 10cm oraz z kruszywa gr. 10 pod chodnik. Zakres rzeczowy nie obejmuje tych elementów. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 135: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilości zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

136. Dotyczy pozycji 10 zakresu rzeczowego robót. Rysunek nr 4 przewiduje wykonanie w-wy z kruszywa gr. 15cm, a zakres rzeczowy w-wy gr. 20cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 136: Do wyceny trzeba przyjąć podbudowę tłuczniową o gr. 20cm z kamienia dolomitowego – zgodnie z zakresem rzeczowy robót.

137. Według rysunku nr 4, pod zjazdami należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 20cm – roboty te nie zostały ujęte w zakresie rzeczowym. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 137: Tych robót nie należy ujmować w wycenie.

138. Dotyczy pozycji 12 i 13 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano dwie warstwy bitumiczne o grubości (0/3)+ 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 138: Do wyceny trzeba przyjąć dwie warstwy bitumiczne 3+3cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

139. Dotyczy pozycji 14 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie poprawnej jednostki obmiarowej. Podanie ilości regulacji w m³ jest nieprawidłowe.

Odpowiedz 139: Pozycja brzmi: „Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej sztuk 1”

140. Dotyczy pozycji nr 12 i 13 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 140: Trzeba wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odblaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18,

B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

141. W opisie technicznym, tabela nr 1 prezentuje powierzchnie do wykonania. Wskazane wartości są niezgodne z zakresem rzeczowym robót (tabela przedstawia mniejsze powierzchnie). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do wyceny oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie większej ilości robót, niż te opisane w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź 141: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilości zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 366230T w Połańcu od km 0+000 do km 0+359

142. Dotyczy pozycji 7 zakresu rzeczowego robót. Opis techniczny punkt 5 przewiduje wykonanie w-wy z piasku gr. 20cm, a zakres rzeczowy w-wy gr. 10cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 142: Do wyceny trzeba przyjąć piasek grubości 10cm - zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

143. Według opisu technicznego punkt 5, pod zjazdami należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 20cm – roboty te nie zostały ujęte w zakresie rzeczowym. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 143: Tych robót nie należy ujmować w wycenie.

144. Dotyczy pozycji 12 i 13 zakresu rzeczowego robót. W dokumentacji projektowej przewidziano dwie warstwy bitumiczne o grubości 4+ 4cm, natomiast zakres rzeczowy robót przewiduje dwie warstwy o grubości 3+3cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić roboty zgodnie z dokumentacją, czy zakresem rzeczowym?

Odpowiedź 144: Do wyceny trzeba przyjąć dwie warstwy bitumiczne 3+3cm – zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

145. Dotyczy pozycji 17 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie poprawnej jednostki obmiarowej. Podanie ilości regulacji w m³ jest nieprawidłowe.

Odpowiedź 145: Pozycja brzmi: „Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej sztuk 1”

146. Dotyczy pozycji nr 20 i 22 zakresu rzeczowego robót. Prosimy o podanie symboli znaków i typu folii, jakie należy uwzględnić w wycenie oraz średnicę słupka.

Odpowiedź 146: Należy wycenić znaki o parametrach: znaki średnie S; folia odbłaskowa I generacji; średnica słupka 60mm; rodzaje znaków: A-7, A-6a, B-18,

B-20, B-33, C-1, D-1, D-4a, D-18, D-18a, D-40, D-41, E-17, E-17, E-18, H-15a, H-18, D-42, D-43.

147. W opisie technicznym, tabela nr 1 prezentuje powierzchnie do wykonania. Wskazane wartości są niezgodne z zakresem rzeczowym robót (tabela przedstawia mniejsze powierzchnie). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do wyceny oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie większej ilości robót, niż te opisane w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź 147: Do wyceny trzeba przyjąć technologie i ilości zgodnie z zakresem rzeczowym robót.

148. Proszę o określenie parametrów wpustów ulicznych, które przewidziane są do montażu na poszczególnych ulicach.

Odpowiedź 148: Do wyceny trzeba przyjąć montaż wpustu ulicznego tj. ruszt żeliwny z kołnierzem, studnie żelbetową fi 500mm i długości 1,20m na ławie betonowej gr. 20cm – kompletna studnia.

149. Proszę o podanie średnicy nowej zasuwy wodociągowej dot. wszystkich ulic, gdzie przewidziano montaż takiej zasuwy.

Odpowiedź 149: Zasuwa wodociągowa DN 100/32mm i DN 150/32mm na sieci wodociągowej i przyłączy wodociagowym.

150. Czy w pozycjach dotyczących regulacji kratki ściekowej, zasuwy wodociągowej czy studni kanalizacyjnej należy uwzględnić również wymianę na nowe kratki ściekowej, zasuwy z obudową i skrzynką czy właz studni?

Odpowiedź 150: Nie należy uwzględniać nowych elementów.

151. Jeśli przy regulacji należy wymienić na nowe kratki ścieków, zasuwy wodociągowe, czy właz kanalizacyjny proszę o określenie parametry tych materiałów.

Odpowiedź 151: Nie dotyczy.

152. Zakres robót dotyczący przebudowy drogi gminnej nr 366066T ul. Orzeszkowej w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+329.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej wzdłuż w/w drogi nie stwierdzono żadnego słupa oświetleniowego, wymienionego pozostałych robotach w punkcie nr 37. Prosimy o wyjaśnienie którego słupa należy przestawić?.

Odpowiedź 152: Należy przesunąć słup energetyczny, bliźniaczy linii niskiego napięcia nr 2 i nr 16 ze stacji transformatorowej Połaniec ODJ II Słup przesunąć o 0,5 m poza projektowany krawężnik w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym w Staszowie. Wykonawca pokrywa koszty związane z dopuszczeniem do pracy na urządzeniach Zakładu Energetycznego oraz obsługę geodezyjną.

153. Zakres robót dotyczący budowy drogi gminnej nr 366239T - od ulicy Mieleckiej w Połańcu do drogi gminnej nr 366116T- od km 0+000 do km

0+274. Brak w zakresie do wykonania kanalizacji teletechnicznej z rur PCV fi-110 w ilości 271 mb, która jest w projekcie zagospodarowania terenu, rys. nr 2 oraz wymieniona w zakresie rzeczowym robót w opisie do projektu zagospodarowania. Prosimy o wyjaśnienie, czy kanalizację teletechniczną należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź 153: Budowa kanalizacji teletechnicznej jest uwzględniona w zakresie rzeczowym robót – pozycje nr 23, 24, 25.

154. Zakres robót dotyczący przebudowa drogi gminnej nr 366198T w Połańcu - ul. Kwiatowa od km 0+000 do km 0+283.

Prosimy o podanie numerów słupów oświetleniowych które należy przestawić. Prosimy również, o zaznaczenie w projekcie zagospodarowania terenu, które odcinki linii kablowej należy przełożyć po nowej trasie.

Odpowiedź 154: Przesunięcie istniejących słupów oświetleniowych z fundamentem, kolidujących z budową chodnika. Należy przewidzieć ewentualne sztukowanie - mufowanie kabla oświetleniowego. Słupy do przestawienia nr: 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

155. Czy wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszt ręcznego rozbierania kostki brukowej i ułożenia na paletach (wraz z zakupem palet, które przechodzą na własność zamawiającego) oraz odwozu w miejsce wskazane przez inwestora?

Odpowiedź 155: Tak. Należy uwzględnić w ofercie w pozycjach na wycenę kostki brukowej betonowej, podanych w zakresie rzeczowym robót, ręczne rozebranie kostki brukowej betonowej i ułożeniem na paletach (wraz z ich zakupem, które przechodzą na własność zamawiającego) wraz z odwozem ich w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec.

Zmieniony zakres rzeczowy oraz projekt organizacji ruchu w załączeniu.

Z up. BURMISTRZA

mgr Danuta Bobrowska
Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego