
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
ADRES INWESTYCJI : 28-230 Połaniec ul. Czarnieckiego 5
INWESTOR : Miasto i Gmina Połaniec
ADRES INWESTORA : 28-230 Połaniec ul. Ruszczańska 27
BRANŻA : Instalacje CCTV

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Gucwa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu - INSTALACJE CCTV LOGICZNE					
1		oprzewodowanie i osprzet			
1	KNNR 5 d.1 1209-05	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 1 cegły, Fi 80 mm 6	otwór otwór	6	
				RAZEM	6
2	KNNR 5 d.1 1209-04	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 1/2 cegły, Fi 80 mm 8	otwór otwór	8	
				RAZEM	8
3	KNNR 5 d.1 1209-05	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 1 cegły, Fi 40 mm 30	otwór otwór	30	
				RAZEM	30
4	KNNR 5 d.1 1207-09	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle 120	m m	120	
				RAZEM	120
5	KNNR 5 d.1 0102-06	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłóże inne niż betonowe, do Fi 23 mm 120	m m	120	
				RAZEM	120
6	KNNR 5 d.1 0201-01	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 1,5 mm ² 375	m m	375	
				RAZEM	375
7	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm ² 52	m m	52	
				RAZEM	52
8	KNNR 5 d.1 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w betonie 11	szt szt	11	
				RAZEM	11
9	AL 1 0501- d.1 01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU wewnętrzna 9	szt szt	9	
				RAZEM	9
10	AL 1 0504- d.1 02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, głowica obrotowa TVU, zewnętrzna 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
11	AL 1 0501- d.1 02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU zewnętrzna 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
2		Szafa dozorowa			
12	AL 1 0701- d.2 01	KNR AT-14 0110-01 -Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących obmiar = 1kpl. 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
13	AL 1 0503- d.2 04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
14	AL 1 0701- d.2 01	KNR AT-14 0110-05-Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
15	AL 1 0501- d.2 03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, monitor TVU 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
16	AL 1 0504- d.2 03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, pulpit sterujący funkcjami głowicy i obiektywu 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
17	AL 1 0506- d.2 02	Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji danych i parametrów sterujących 11	szt szt	11	
				RAZEM	11