
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
ADRES INWESTYCJI : 28-230 Połaniec ul. Czarnieckiego 5
INWESTOR : Miasto i Gmina Połaniec
ADRES INWESTORA : 28-230 Połaniec ul. Ruszczańska 27
BRANŻA : Instalacje Logiczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Gucwa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu - INSTALACJE LOGICZNE					
1		Prace przygotowawcze; ułożenie korytek			
1	KNNR 5 d.1 1209-05	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 18 2 cegły, Fi 80 mm	otwór otwór	18	
				RAZEM	18
2	KNNR 5 d.1 1209-04	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 1/18 2 cegły, Fi 80 mm	otwór otwór	18	
				RAZEM	18
3	KNNR 5 d.1 1209-12	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebiccia do 40 cm, Fi 60 mm 88	otwór otwór	88	
				RAZEM	88
4	KNNR 5 d.1 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania 50	szt szt	50	
				RAZEM	50
5	KNNR 5 d.1 1105-07	Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100 mm 130	m m	130	
				RAZEM	130
6	KNNR 5 d.1 1105-08	Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 300 mm 36	m m	36	
				RAZEM	36
7	KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na cegle 870	m m	870	
				RAZEM	870
8	KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na cegle 228	m m	228	
				RAZEM	228
2		Okablowanie			
9	AL 1 0701- d.2 01	KNR AT-14 0102-01 -Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany obmiar = 1m 2800	szt szt	2800	
				RAZEM	2800
10	AL 1 0701- d.2 01	KNR AT-14 0102-08 -Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel miedziany obmiar = 1m 1260	szt szt	1260	
				RAZEM	1260
11	AL 1 0701- d.2 01	KNR AT-14 0103-08 -Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych - dodatek za przeciąganie na wysokości powyżej 2,0 m obmiar = 1m 1220	szt szt	1220	
				RAZEM	1220
3		Przygotowanie podłoża pod gniazda			
12	KNNR 5 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w cegle 42	szt szt	42	
				RAZEM	42
13	KNNR 5 d.3 0303-01	Puszki natynkowe Mosaic 42	szt szt	42	
				RAZEM	42
4		Wyposażenie gniazd			
14	AL 1 0701- d.4 01	KNR AT-14 0105-02 -Montaż złącza RJ45 na skrótkę 4-parowej nieekranowanej obmiar = 1szt. 82	szt szt	82	
				RAZEM	82
15	AL 1 0701- d.4 01	KNR AT-14 0107-01 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, z podłączeniem akranu, montażem adapterów, pokryw i opisaniem obmiar = 1szt. 82	szt szt	82	
				RAZEM	82
5		Szafa kablowa			
16	AL 1 0701- d.5 01	KNR AT-14 0110-01 -Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących obmiar = 1kpl. 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
17	AL 1 0701- d.5 01	KNR AT-14 0110-02 -Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa obmiar = 1kpl. 2	szt szt	2	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2
18	AL 1 0701-d.5 01	KNR AT-14 0110-05-Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy obmiar = 1kpl. 12	szt szt	12	
				RAZEM	12
19	AL 1 0701-d.5 01	KNR AT-14 0110-06-Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy obmiar = 1kpl. 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
20	AL 1 0701-d.5 01	KNR AT-14 0110-04 -Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca obmiar = 1kpl. 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
21	AL 1 0701-d.5 01	KNR AT-14 0108-02 -Montaż paneli krosowych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19" obmiar = 1szt. 5	szt szt	5	
				RAZEM	5
22	AL 1 0701-d.5 01	KNR AT-14 0108-02 -Montaż paneli organizacyjnych. 5	szt szt	5	
				RAZEM	5
23	AL 1 0701-d.5 01	KNR AT-14 0108-02 -Montaż paneli krosowych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygotowanych stelażach 19" obmiar = 1szt. 4	szt szt	4	
				RAZEM	4
24	AL 1 0701-d.5 01	KNR AT-14 0110-08 -Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym obmiar = 1kpl 80	szt szt	80	
				RAZEM	80
25	AL 1 0701-d.5 01	KNR AT-14 0110-09 -Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny obmiar = 1kpl 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
6		Pomiary			
26	AL 1 0701-d.6 01	KNR AT-14 0111-01 -Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami obmiar = 1pomiar 82	szt szt	82	
				RAZEM	82
27	AL 1 0701-d.6 01	KNR AT-14 0111-02 -Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego obmiar = 1pomiar 82	szt szt	82	
				RAZEM	82
28	AL 1 0701-d.6 01	KNR AT-14 0111-03 -Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego obmiar = 1pomiar 82	szt szt	82	
				RAZEM	82
7		Uziemienie PDS			
29	KNNR 5 d.7 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom do 4.5 m 4	szt szt	4	
				RAZEM	4
30	KNNR 5 d.7 1207-15	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle 25	m m	25	
				RAZEM	25
31	KNNR 5 d.7 0101-03	Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 37 mm 25	m m	25	
				RAZEM	25
32	KNNR 5 d.7 0201-04	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 10 mm ² 40	m m	40	
				RAZEM	40
33	KNNR 5 d.7 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
8		Elementy czynne - dostawa i uruchomienie			
34	AL 1 0701-d.8 01	Analogia - montaż i uruchomienie serwera 1	szt szt	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	AL 1 0701- d.8 02	Analogia - montaż i uruchomienie kart czynnych	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
36	AL 1 0701- d.8 01	Analogia - montaż i uruchomienie centrali telefonicznej	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
37	AL 1 0701- d.8 01	Montaż zestawu PC, zestaw standardowy, oprogramowanie systemowe - montaż i uruchomienie zestawów PC	szt		
		10	szt	10	
				RAZEM	10
38	KNR 5-06 d.8 1703-02	Zainstalowanie aparatów telefonicznych specjalnych, aparat wrzutowy, na podłożu betonowym - aparat telefoniczny - dostawa	szt		
		10	szt	10	
				RAZEM	10