
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
ADRES INWESTYCJI : 28-230 Połaniec ul. Czarnieckiego 5
INWESTOR : Miasto i Gmina Połaniec
ADRES INWESTORA : 28-230 Połaniec ul. Ruszczańska 27
BRANŻA : Instalacje SAP

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Gucwa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu SAP					
1		Osprzęt			
1	KNNR 5 d.1 1209-08	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 2+ 1/2 cegły, Fi 40 mm 110	otwór otwór	110	
				RAZEM	110
2	KNNR 5 d.1 1209-05	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 1 cegły, Fi 40 mm 15	otwór otwór	15	
				RAZEM	15
3	KNNR 5 d.1 1207-09	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle 2000	m m	2000	
				RAZEM	2000
4	KNNR 5 d.1 0102-06	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, pod- łoże inne niż betonowe, do Fi 23 mm 3400	m m	3400	
				RAZEM	3400
5	KNNR 5 d.1 0103-02	Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 22 3600	m m	3600	
				RAZEM	3600
6	KNNR 5 d.1 0103-02	Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 21 870	m m	870	
				RAZEM	870
7	KNNR 5 d.1 0201-01	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 1,5 mm2 4900	m m	4900	
				RAZEM	4900
8	KNNR 5 d.1 0201-01	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 1,5 mm2 980	m m	980	
				RAZEM	980
9	AL 1 0403- d.1 02	Montaż gniazd pożarowych, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych (czujek), w wykonaniu adresowym 180	szt szt	180	
				RAZEM	180
10	AL 1 0401- d.1 01	Montaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu 191	szt szt	191	
				RAZEM	191
11	AL 1 0402- d.1 01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu konwencjonalnego 6	szt szt	6	
				RAZEM	6
12	AL 1 0402- d.1 01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu konwencjonalnego - przycisk przewietrzania 3	szt szt	3	
				RAZEM	3
13	AL 1 0404- d.1 09	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, podcentralka - analogia - montaż siłownika oddymiania - wraz z przystosowaniem do przyłączenia 12	szt szt	12	
				RAZEM	12
14	AL 1 0101- d.1 03	Montaż kompaktowej centrali alarmowej, 9-16 linii dozorowych 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
15	AL 1 0109- d.1 02	Montaż akumulatora bezobsługowego, do 130 Ah 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
16	AL 1 0404- d.1 15	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP 13	szt szt	13	
				RAZEM	13
17	AL 1 0601- d.1 01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki pro- gramowe (instrukcje), do 25 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
18	AL 1 0603- d.1 08	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 128 adresów 1	szt szt	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	AL 1 0603- d.1 09	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, dodatek za każdy adres ponad 128 80	szt szt	 80	
				RAZEM	80
20	AL 1 0604- d.1 06	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, 256 elementów liniowych 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
21	AL 1 0108- d.1 01	Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator akustyczny (wewn. lubv zewn.) 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
22	AL 1 0108- d.1 01	Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator akustyczny (wewn. lubv zewn.) 8	szt szt	 8	
				RAZEM	8
23	KNR 5-08 d.1 9902-01	Zeszyt 8/9 1991r. Montaż przepustów rurowych hermetycznych, na ścianie, ru- ra Fi do 25 mm - analogia - przepusty ogniotrwałe 3	szt szt	 3	
				RAZEM	3