
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
ADRES INWESTYCJI : 28-230 Połaniec ul. Czarnieckiego 5
INWESTOR : Miasto i Gmina Połaniec
ADRES INWESTORA : 28-230 Połaniec ul. Ruszczańska 27
BRANŻA : Instalacje SWiN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Gucwa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu SWiN					
1		Prace przygotowawcze i demontaże			
1	KNNR 5 d.1 1209-08	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 2+ 1/2 cegły, Fi 40 mm 87	otwór otwór	87	
				RAZEM	87
2	KNNR 5 d.1 1209-05	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 1 cegły, Fi 40 mm 34	otwór otwór	34	
				RAZEM	34
3	KNNR 5 d.1 1207-09	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle 1000	m m	1000	
				RAZEM	1000
4	KNNR 5 d.1 0102-06	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, pod- łoża inne niż betonowe, do Fi 23 mm 2000	m m	2000	
				RAZEM	2000
5	KNNR 5 d.1 0201-01	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 1,5 mm ² 1380	m m	1380	
				RAZEM	1380
6	KNNR 5 d.1 0201-01	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 1,5 mm ² 680	m m	680	
				RAZEM	680
7	AL 1 0204- d.1 01	Montaż czujki napadowej, przycisk ręczny 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
8	AL 1 0201- d.1 05	Montaż czujki ruchu, pasywna podczerwieni i mikrofalowa 50	szt szt	50	
				RAZEM	50
9	AL 1 0101- d.1 03	Montaż kompaktowej centrali alarmowej, 9-16 linii dozorowych 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
10	AL 1 0109- d.1 02	Montaż akumulatora bezobsługowego, do 130 Ah 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
11	AL 1 0103- d.1 03	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej (grupowej) konwencjonalnej w centrali alarmowej, 9-16 linii 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
12	AL 1 0208- d.1 01	Montaż elementów obsługowych, klawiatura szyfrowa 9	szt szt	9	
				RAZEM	9
13	AL 1 0108- d.1 05	Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator optyczno- akustyczny zewnętrzny, z zasilaniem awaryjnym 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
14	AL 1 0108- d.1 05	Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator optyczno- akustyczny zewnętrzny, z zasilaniem awaryjnym 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
15	AL 1 0116- d.1 06	Montaż antysabotażowego rozdzielacza instalacji alarmowej, 8-biegunowego 10	szt szt	10	
				RAZEM	10
16	AL 1 0601- d.1 01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki pro- gramowe (instrukcje), do 25 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
17	AL 1 0602- d.1 01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 1-ym ele- mentem liniowym 50	szt szt	50	
				RAZEM	50
18	AL 1 0604- d.1 03	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, 72 elementy liniowe 1	szt szt	1	
				RAZEM	1