

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Budowa odcinka drogi gminnej Kraśnik - Roszki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE CPV 45233140-2					
1	SST D-01-01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.878	km	0.88	
				RAZEM	0.88
2	SST D-01-02-04	Rozebranie przepustów pod zjazdami fi 500	m		
d.1		70	m	70.00	
				RAZEM	70.00
3	SST D-01-02-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz z słupkami	m		
d.1		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
4	SST D-01-02-04	Rozebranie przepustów pod drogą fi 600	m		
d.1		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
5	0001 analiza indywidualna	Rury osłonowe Arot A 110 PS na przejścia pod drogą kabli telekomunikacyjnych z wykonaniem robót ziemnych	m		
d.1		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
6	SST D-01-02-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm z odwozem	szt		
d.1		41	szt	41.00	
				RAZEM	41.00
7	SST D-01-02-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm z odwozem	szt		
d.1		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
8	SST D-01-02-01	Karczowanie pni o średnicy 40 cm z odwozem	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9	SST D-01-02-01	Karczowanie pni o średnicy 60 cm z odwozem	szt		
d.1		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
10	SST D-01-02-01	Karczowanie pni o średnicy 80 cm z odwozem	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11	SST D-02-00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ z odwozem nadmiaru gruntu, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m ³		
d.1		2480	m ³	2480.00	
				RAZEM	2480.00
12	SST D-02-00-00	Roboty ziemne nasypu z gruntu uzyskanego z ukopu z dowozem gruntu, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m ³		
d.1		38.3	m ³	38.30	
				RAZEM	38.30
2 ODWODNIENIE CPV 45232452-5					
13	SST D-06-02-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe wraz z izolacją abizolem R+2P o średnicy 50 cm oraz ławą z pospółki gr. 20cm i wykonaniem robót ziemnych	m		
d.2		95	m	95.00	
				RAZEM	95.00
14	SST D-06-02-01	Ścianki czołowe z betonu B-20 z izolacją Abizolem R+2P dla przepustów z rur o średnicy 50 cm	szt		
d.2		38	szt	38.00	
				RAZEM	38.00
3 PODBUDOWA CPV 45233140-2					
15	SST D-04-02-01	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3		4580.6	m ²	4580.60	
				RAZEM	4580.60
16	SST D-04-04-04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3		4580.6	m ²	4580.60	
				RAZEM	4580.60
17	SST D-04-04-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3		4580.6	m ²	4580.60	
				RAZEM	4580.60
4 NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Budowa odcinka drogi gminnej Kraśnik - Roszki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	SST D-05- d.4 03-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t 4405	m ² m ²	 4405.00	
				RAZEM	4405.00
19	SST D-05- d.4 03-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 4405	m ² m ²	 4405.00	
				RAZEM	4405.00
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233200-1					
20	SST D-06- d.5 03-01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym sortowanym grubości 8cm 1260	m ² m ²	 1260.00	
				RAZEM	1260.00
21	SST D-04- d.5 04-04	Podbudowa na zjazdach indywidualnych z kruszywa łamanego grubości 15cm 411.6	m ² m ²	 411.60	
				RAZEM	411.60
22	SST D-05- d.5 03-05	Nawierzchnie na zjazdach z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, 411.6	m ² m ²	 411.60	
				RAZEM	411.60
23	0002 d.5 analiza in- dywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0.878	km km	 0.88	
				RAZEM	0.88