
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Zagospodarowanie terenu działek.
ADRES INWESTYCJI : ul. Królowej Jadwigi, 28-230 Połaniec
INWESTOR : Miasto i Gmina Połaniec
ADRES INWESTORA : ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
BRANŻA : Oświetlenie placu zabaw dla dzieci.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Myszką
DATA OPRACOWANIA : 2008.08.19

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2008.08.19

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Zagospodarowanie terenu działek.			
1.1		Oświetlenie placu zabaw dla dzieci.			
1	KNR 13-26-d.1. 0210-0300 1	Odlączenie żył kablowych o przekroju do 50 mm ²	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
2	KNNR-W 0-d.1. 09-0803-1 0700	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w słupach - analogia	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
3	KNNR-W 0-d.1. 09-1001-1 0700	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNNR 0-05-d.1. 0701-0200 1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III. 101 m x 0,8 x 0,4 m = 32.32 m ³	m ³		
		32.32	m ³	32.32	
				RAZEM	32.32
5	KNNR 0-05-d.1. 0705-0100 1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
6	KNNR 0-05-d.1. 0706-0100 1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		94	m	94.00	
				RAZEM	94.00
7	KNNR 0-05-d.1. 0713-0200 1	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie kabla w rurach i w słupach	m		
		23	m	23.00	
				RAZEM	23.00
8	KNNR 0-05-d.1. 0707-0200 1	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie.	m		
		94	m	94.00	
				RAZEM	94.00
9	KNNR 0-05-d.1. 0702-0200 1	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. 101 m x 0,6 x 0,4 = 24.24 m ³	m ³		
		24.24	m ³	24.24	
				RAZEM	24.24
10	KNNR 0-05-d.1. 1001-0100 1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
11	KNNR 0-05-d.1. 1003-0100 1	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNNR 0-05-d.1. 1004-0100 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
13	KNNR 0-05-d.1. 0606-0400 1	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 0-05-d.1. 0612-0600 1	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 5-10- d.1. 0603-0700 1	Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 25 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
16	KNNR 0-05- d.1. 1302-0300 1	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4.00	
				RAZEM	4.00
17	KNNR 0-05- d.1. 1304-0100 1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNP 18-13- d.1. 1255-0400 1	Kalkulacja indywidualna. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00