

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU  
ADRES INWESTYCJI : POŁANIEC UL. MADALIŃSKIEGO  
INWESTOR : MIASTO I GMINA POŁANIEC  
ADRES INWESTORA : POŁANIEC UL. RUSZCZAŃSKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż A. Bracha  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2008

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2008

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY - POŁANIEC UL. MADALINSKIEGO</b>					
1		<b>PLAC ZABAW DLA DZIECI</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaż istniejących elementów i urządzeń Placu Zabaw	kpl		
		6	kpl	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
2	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu integracyjnego	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR 2-01 d.1 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe plac z piasku przy zjeżdżalni	m <sup>3</sup>		
		23.5	m <sup>3</sup>	23.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.50</b>
4	KNR 2-21 d.1 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m <sup>3</sup>		
		23.5	m <sup>3</sup>	23.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.50</b>
5	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż wieży ze ściankami do wspinaczki	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zjeżdżalni słoń	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli trzmiel	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kiwaka żyrafa	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kiwaka żółw	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż bujaka	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ciężarówki drewnianej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt		
		8	szt	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
14	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
15	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż płotku ogrodzeniowego z impregnowanej półpalisady fi 80mm ze słupkami zakotwionymi w gruncie za pomocą stóp betonowych - wys. 1.0m - przęsła 2,0m	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		91	m	91.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.00</b>
16	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż furtek w ogrodzeniu z impregnowanej półpalisady fi 80mm ze słupkami zakotwionymi w gruncie za pomocą stóp betonowych - wys. 1,0m	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
<b>2</b>		<b>CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ- pozostały teren</b>			
17	d.2 KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		184	m <sup>2</sup>	184.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.00</b>
18	d.2 KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		324	m <sup>2</sup>	324.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>324.00</b>
19	d.2 KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		300	m	300.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.00</b>
20	d.2 KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze żółtym z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		324	m <sup>2</sup>	324.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>324.00</b>
21	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt		
		8	szt	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
22	d.2 KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim na placu ogrodzonym	m <sup>3</sup>		
		1250*0.10	m <sup>3</sup>	125.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
23	d.2 KNR 2-01 0510-03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>		
		1350	m <sup>2</sup>	1350.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1350.00</b>
24	d.2 KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew kulistych z zabezpieczeniem siatką plastikową	szt.		
		45	szt.	45.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
25	d.2 KNR 2-21 0302-03	Sadzenie krzewów - iglaków szlachetnych oraz zabezpieczenie ich siatką	szt.		
		263	szt.	263.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>263.00</b>