

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU  
ADRES INWESTYCJI : POŁANIEC OŚ. PÓŁNOC  
INWESTOR : MIASTO I GMINA POŁANIEC  
ADRES INWESTORA : POŁANIEC UL. RUSZCZAŃSKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż A. Bracha  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2008

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2008

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY - POŁANIEC OŚ PÓŁNOC</b>					
1		<b>PLAC ZABAW DLA DZIECI</b>			
1		Demontaż istniejących elementów i urządzeń Placu Zabaw	kpl		
d.1	wycena indywidualna	9	kpl	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
2		Dostawa i montaż zestawu integracyjny	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3		Dostawa i montaż wieży sprawnościowej	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4		Dostawa i montaż domku	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5		Dostawa i montaż karuzeli trzmiel	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7		Dostawa i montaż kiwaka kwiatek	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8		Dostawa i montaż kiwaka żaba	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9		Dostawa i montaż kiwaka kogut	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10		Dostawa i montaż huśtawki ważka	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11		Dostawa i montaż sklepiku z tablicą	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12		Dostawa i montaż zestawu baszta	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13		Dostawa i montaż pociągu drewnianego	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14		Dostawa i montaż sześcioboku wielofunkcyjnego	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15		Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej	kpl		
d.1	wycena indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż pomostu z dwoma trapami	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż drewnianego konika z wozem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
19	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż płotku ogrodzeniowego z impregnowanej półpalisady fi 80mm ze słupkami zakotwionymi w gruncie za pomocą stóp betonowych - wys. 1.0m - przęśła 2,0m	m		
		140	m	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
20	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż furtek w ogrodzeniu z impregnowanej półpalisady fi 80mm ze słupkami zakotwionymi w gruncie za pomocą stóp betonowych - wys. 1,0m	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>2</b>		<b>BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ I SIATKÓWKI</b>			
21	d.2 KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		90	m <sup>2</sup>	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
22	d.2 KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		90	m <sup>2</sup>	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
23	d.2 KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		81	m	81.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.00</b>
24	d.2 KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze żółtym z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		90	m <sup>2</sup>	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
25	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki bez oparcia składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
26	d.2 KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy pod boiska siatkówki	m <sup>3</sup>		
		(16*8)*2*0.25	m <sup>3</sup>	64.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.00</b>
27	d.2 KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy piasku przesianego na boisku - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		16*8*2	m <sup>2</sup>	256.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.00</b>
28	d.2 KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy piasku przesianego na boisku - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag. Krotność = 15	m <sup>2</sup>		
		16*8*2	m <sup>2</sup>	256.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.00</b>
29	d.2 wycena indywidualna	Oznakowanie linii boisk taśmą pcv	kpl		
		2	kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
30	d.2 KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim na placu ogrodzonym	m <sup>3</sup>		
		64	m <sup>3</sup>	64.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.00</b>
31	d.2 KNR 2-01 0510-03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>		
		320	m <sup>2</sup>	320.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>320.00</b>
32	wycena indywidualna	Dostawa i montaż słupków - 2szt do piłki siatkowej z siatką	kpl		
d.2		2	kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>3</b>		<b>BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ</b>			
33	KNR 2-01 d.3 0310-01	Ręczne wykopy pod boisko piłki nożnej - wymiana gruntu na pow. 70% 50*28*0.10*0.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	98.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.00</b>
34	wycena indywidualna	Oznakowanie linii boiska kredą	kpl		
d.3		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	KNR 2-21 d.3 0218-01	Rozścielenie uzupełnienie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim na boisku 98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	98.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
36	KNR 2-01 d.3 0510-03	Obsianie boiska w ziemi urodzajnej 50*28*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2800.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2800.00</b>
37	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bramek przenośnych do piłki nożnej z siatką	kpl		
d.3		2	kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
38	KNR 2-21 d.3 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim na placu ogrodzonym 98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	98.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
39	KNR-W 2-02 d.3 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 75	m m	75.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.00</b>
40	KNR-W 2-02 d.3 1803-02	Ogrodzenie z siatki wys. 3,80 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3,0 m obsadzonych w cokole 75	m m	75.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.00</b>
<b>4</b>		<b>CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ- pozostały teren</b>			
41	KNR 2-31 d.4 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 368	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	368.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>368.00</b>
42	KNR 2-31 d.4 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 368	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	368.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>368.00</b>
43	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 344	m m	344.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>344.00</b>
44	KNR 0-11 d.4 0320-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze żółtym z wypełnieniem spoin piaskiem 368	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	368.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>368.00</b>
45	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - instalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl 5	szt szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
46	wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej 3	szt szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
47	KNR 2-21 d.4 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim na placu ogrodzonym 1950*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	292.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 2-01 d.4 0510-03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>		
		2450	m <sup>2</sup>	2450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2450.00</b>
49	KNR 2-21 d.4 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami skalnymi i kwiatami	szt.		
		185	szt.	185.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.00</b>
50	KNR 2-21 d.4 0302-03	Sadzenie krzewów - iglaków szlachetnych oraz zabezpieczenie ich siatką	szt.		
		115	szt.	115.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.00</b>
51	KNR 2-21 d.4 0301-04	Sadzenie drzew małych - iglaki z zabezpieczeniem siatką plastikową	szt.		
		35	szt.	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
52	KNR 2-21 d.4 0601-02	Ukwiecone skalniaki ogrodowe z kamienia łamanego gładkiego układane na sucho	m <sup>3</sup>		
		8.5	m <sup>3</sup>	8.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.50</b>