

**KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW**  
**Budowa odcinka drogi gminnej Połaniec - Kraśnik - Dzieci Stare**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE CPV 45233140-2</b>			
1	SST D-01-01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		2.862	km	2.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.86</b>
2	SST D-01-02-04	Rozebranie przepustów pod zajzdami fi 500	m		
d.1		32.5	m	32.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.50</b>
3	SST D-01-02-04	Rozebranie słupków ogrodzeniowych stalowych fi 100 z odwozem	szt		
d.1		11	szt	11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
4	0001 analiza indywidualna	Rury osłonowe Arot A 110 PS na przejścia pod drogą kabli telekomunikacyjnych z wykonaniem robót ziemnych	m		
d.1		25	m	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
5	SST D-03-01-03	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm	m		
d.1		217	m	217.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.00</b>
6	SST D-02-00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> z odwozem nadmiaru gruntu, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1		7517.4	m <sup>3</sup>	7517.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>7517.40</b>
7	SST D-02-00-00	Wymiana gruntu na piasek średnioziarnisty na głębokość do 0,5m poniżej konstrukcji nawierzchni (wykop i odwóz istniejącego gruntu do 10 km, dowóz i zagęszczenie piasku)	m <sup>3</sup>		
d.1		1300	m <sup>3</sup>	1300.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1300.00</b>
8	SST D-02-00-00	Roboty ziemne nasypu z gruntu uzyskanego z ukopu z dowozem gruntu, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1		545.4	m <sup>3</sup>	545.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>545.40</b>
9	SST D-01-02-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
d.1		0.255	ha	0.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.26</b>
10	SST D-01-02-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm z odwozem	szt		
d.1		77	szt	77.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.00</b>
11	SST D-01-02-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm z odwozem	szt		
d.1		54	szt	54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
12	SST D-01-02-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm z odwozem	szt		
d.1		62	szt	62.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.00</b>
13	SST D-01-02-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm z odwozem	szt		
d.1		7	szt	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
14	SST D-01-02-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-85 cm z odwozem	szt		
d.1		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
15	SST D-01-02-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy pow. 100 cm z odwozem	szt		
d.1		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
16	SST D-01-02-01	Karczowanie pni o średnicy 40 cm z odwozem	szt		
d.1		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
17	SST D-01-02-01	Karczowanie pni o średnicy 50 cm z odwozem	szt		
d.1		20	szt	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
18	SST D-05-03-11	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1		34.2	m <sup>2</sup>	34.20	

**KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW**  
**Budowa odcinka drogi gminnej Połaniec - Kraśnik - Zdzieci Stare**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>34.20</b>
<b>2 ODWODNIENIE CPV 45232452-5</b>					
19	<b>SST D-08-05-01</b>	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm z wykonaniem ławy betonowej gr 15cm z betonu B-10 (umocnienie dna rowu) 928.6	m m	928.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>928.60</b>
20	<b>SST D-06-01-01</b>	Umocnienie skarp rowów płytami prefabrykowanymi wielootworowymi na podsypce cementowo piaskowej gr 10cm 1857.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1857.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1857.20</b>
21	<b>SST D-03-01-01</b>	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe wraz z izolacją abizolem R+2P o średnicy 60 cm oraz ławą z pospółki gr. 30cm i wykoananiem robót ziemnych 57.5	m m	57.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.50</b>
22	<b>SST D-03-01-01</b>	Ścianki czołowe z betonu B-25z izolacją Abizolem R+2P dla przepustów z rur o średnicy 60 cm 10	szt szt	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
23	<b>SST D-03-01-01</b>	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe wraz z izolacją abizolem R+2P o średnicy 80 cm oraz ławą z pospółki gr. 30cm i wykoananiem robót ziemnych 62	m m	62.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.00</b>
24	<b>SST D-03-01-01</b>	Ścianki czołowe z betonu B-25 z izolacją Abizolem R+2P dla przepustów z rur o średnicy 80 cm 4	szt szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
25	<b>SST D-06-02-01</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe wraz z izolacją abizolem R+2P o średnicy 50 cm oraz ławą z pospółki gr. 20cm i wykonaniem robót ziemnych 310	m m	310.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.00</b>
26	<b>SST D-06-02-01</b>	Ścianki czołowe z betonu B-20 z izolacją Abizolem R+2P dla przepustów z rur o średnicy 50 cm 124	szt szt	124.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.00</b>
<b>3 PODBUDOWA CPV 45233140-2</b>					
27	<b>SST D-04-02-01</b>	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 13250.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13250.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>13250.40</b>
28	<b>SST D-04-04-04</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 13250.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13250.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>13250.40</b>
29	<b>SST D-04-04-04</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 13250.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13250.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>13250.40</b>
30	<b>SST D-04-08-01</b>	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowładowczymi 5-10 t 164.1	t t	164.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.10</b>
<b>4 NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7</b>					
31	<b>SST D-05-03-05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład.5-10 t 12756	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12756.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12756.00</b>
32	<b>0002 analiza indywidualna</b>	Ułożenie geowłókniny do nawierzchni bitumicznych wzmacnianej włóknem szklanym PGM-G 100/100 na łączeniu z poszerzeniami 951.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	951.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>951.20</b>
33	<b>SST D-04-03-01</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 951.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	951.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>951.20</b>
34	<b>SST D-05-03-05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t 14611	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14611.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14611.00</b>

**KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW**  
**Budowa odcinka drogi gminnej Połaniec - Kraśnik - Zdzieci Stare**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233200-1</b>			
35 d.5	<b>SST D-06-03-01</b>	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym sortowanym grubości 8cm  4065	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4065.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4065.00</b>
36 d.5	<b>SST D-04-04-04</b>	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego grubości 15cm  1166.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1166.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1166.30</b>
37 d.5	<b>SST D-05-03-05</b>	Nawierzchnie na zjazdach z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, 1166.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1166.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1166.30</b>
38 d.5	<b>0003 analiza indywidualna</b>	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  2.862	km  km	  2.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.86</b>