

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE CPV 45233140-2					
1	SST D-01-01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinnym. 0.3	km km	0.30	
				RAZEM	0.30
2	SST 04-01-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV 991.7	m ² m ²	991.70	
				RAZEM	991.70
3	SST D-023-01-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0,6 lub 0,8 m z namułu do 80% procent jego średnicy. 10	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
2 PODBUDOWA CPV 45233140-2					
4	SST 04-08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średnio 10cm/m ² 99.2	m ³ m ³	99.20	
				RAZEM	99.20
3 NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7					
5	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t 931.8	m ² m ²	931.80	
				RAZEM	931.80
6	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 931.8	m ² m ²	931.80	
				RAZEM	931.80
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233200-1					
7	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym sortowanym grubości 15cm 300	m ² m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
8	0002	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		
d.4	analiza indywidualna	0.3	km	0.30	
				RAZEM	0.30
5 OZNAKOWANIE					
9	SST D-07-02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne grup znaków małe - symbol M, z zamocowaniem 15	szt szt	15.00	
				RAZEM	15.00
10	SST D-07-02-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z zamocowaniem 12	szt szt	12.00	
				RAZEM	12.00