

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE CPV 45233140-2					
1	SST D-01-01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinnym. 0.231	km km	 0.23	
				RAZEM	0.23
2	SST D-02-00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 10-15 t na odległość do 1 km, grunt mokry kat. III-IV 441.5	m ³ m ³	 441.50	
				RAZEM	441.50
2 PODBUDOWA CPV 45233140-2					
3	SST D-04-02-01	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1256.2	m ² m ²	 1256.20	
				RAZEM	1256.20
4	SST D-04-04-04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1256.2	m ² m ²	 1256.20	
				RAZEM	1256.20
5	SST D-04-04-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1256.2	m ² m ²	 1256.20	
				RAZEM	1256.20
3 NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7					
6	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowład.5-10 t 1347.3	m ² m ²	 1347.30	
				RAZEM	1347.30
7	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t 1347.3	m ² m ²	 1347.30	
				RAZEM	1347.30
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233200-1					
8	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym sortowanym grubości 8cm 291.1	m ² m ²	 291.10	
				RAZEM	291.10
9	0001 analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0.231	km km	 0.23	
				RAZEM	0.23
5 OZNAKOWANIE					
10	SST D-07-02-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z zamocowaniem 11	szt szt	 11.00	
				RAZEM	11.00
11	SST D-07-02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne grup znaków małe - symbol M, z zamocowaniem 7	szt szt	 7.00	
				RAZEM	7.00
12	SST D-07-02-01	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne, tablice miejscowości i znaki D-42 i D-43 z zamocowaniem 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00