

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45233140-2					
1	SST D-01-01-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów 0.2	ha ha	0.20	
				RAZEM	0.20
2	SST D-01-02-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
3	SST D-05-03-11	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm 1808.5	m ² m ²	1808.50	
				RAZEM	1808.50
4	SST D-01-02-04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 372.9	m m	372.90	
				RAZEM	372.90
5	SST D-01-02-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6cm na podsypce piaskowej 423	m ² m ²	423.00	
				RAZEM	423.00
6	SST D-01-02-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce piaskowej 99	m ² m ²	99.00	
				RAZEM	99.00
7	SST D-01-02-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm 836.5	m ² m ²	836.50	
				RAZEM	836.50
8	SST D-04-01-01	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 351.5	m ² m ²	351.50	
				RAZEM	351.50
9	SST D-04-01-01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 851.6	m ² m ²	851.60	
				RAZEM	851.60
10	0001 analiza indywidualna	Likwidacja wpustów ulicznych wraz ze studniami 6	szt szt	6.00	
				RAZEM	6.00
11	SST D-01-02-04	Rozebranie znaków i słupków do znaków 12	szt szt	12.00	
				RAZEM	12.00
12	0002 analiza indywidualna	Przestawienie słupów z nazwami ulic 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
13	0003 analiza indywidualna	Przestawienie słupa z kamerą przemysłową wraz z wpięciem i wpięciem do instalacji 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
14	0004 analiza indywidualna	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych 7	szt szt	7.00	
				RAZEM	7.00
15	0005 analiza indywidualna	Regulacja pionowa studni TP wraz z wymiana wążów 3	szt szt	3.00	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.00
16	0006	Regulacja pionowa zasów wodnych	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
17	0007	Wymiana betonowego wężu do studni na żeliwą pokrywę z żelbetowym pierścieniem dla obciążeń klasy C	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
18	0008	Rury osłonowe Arot A 110 PS na przejścia pod drogą kabli telekomunikacyjnych z wykonaniem robót ziemnych	m		
d.1	analiza indywidualna				
		14	m	14.00	
				RAZEM	14.00
2 ODWODNIENIE CPV 45232452-5					
19	SST D-03-02-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu z wpustem ulicznym typ ciężki	szt		
d.2		8	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
20	SST D-03-02-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm z wykoaniem robót ziemnych i podsypki z kruszywa naturalnego gr 20 cm	m		
d.2		64.1	m	64.10	
				RAZEM	64.10
3 PODBUDOWA CPV 45233140-2					
21	SST D-02-00-00	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami , grunt kat. I-II z dostarczeniem gruntu z ukołu	m ³		
d.3		119	m ³	119.00	
				RAZEM	119.00
22	SST D-04-02-01	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3		851.6	m ²	851.60	
				RAZEM	851.60
23	SST D-04-04-04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3		851.6	m ²	851.60	
				RAZEM	851.60
24	SST D-04-04-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3		851.6	m ²	851.60	
				RAZEM	851.60
4 CHODNIKI I OPASKA					
25	SST D-08-01-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy z betonu B-10	m		
d.4		493.6	m	493.60	
				RAZEM	493.60
26	SST D-08-01-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm łukowe o promieniu 1m (wypukłe) na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy z betonu B-10	m		
d.4		25.2	m	25.20	
				RAZEM	25.20
27	SST D-08-03-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.4		179.5	m	179.50	
				RAZEM	179.50
28	SST D-08-01-02	Krawężniki kamienne (granitowe) wystające o wymiarach 20x25x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu B-10	m		
d.4		53.4	m	53.40	
				RAZEM	53.40
29	SST D-08-01-02	Krawężniki kamienne (granitowe) wystające o wymiarach 15x35 cm łukowe na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu B-10	m		
d.4		39	m	39.00	
				RAZEM	39.00
30	SST D-04-02-01	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		106.2	m ²	106.20	
				RAZEM	106.20
31	SST D-04-06-01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m ²		
		106.2	m ²	106.20	
				RAZEM	106.20
32	SST D-04-04-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		106.2	m ²	106.20	
				RAZEM	106.20
33	SST D-05-03-01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
		106.2	m ²	106.20	
				RAZEM	106.20
34	SST D-05-03-01	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej (kostka granitowa inwestora)	m ²		
		106.2	m ²	106.20	
				RAZEM	106.20
35	SST D-05-03-23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (kostka z rozbiórki)	m ²		
		395	m ²	395.00	
				RAZEM	395.00
36	SST D-04-04-04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		96.4	m ²	96.40	
				RAZEM	96.40
37	SST D-05-03-23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		96.4	m ²	96.40	
				RAZEM	96.40
38	SST D-04-04-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
39	SST D-05-03-23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki)	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
40	SST D-05-03-23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		216.9	m ²	216.90	
				RAZEM	216.90
5 NAWIERZCHNIA CPV 45233220-0					
41	SST D-04-08-01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km średnio 75kg/m ²	t		
		50	t	50.00	
				RAZEM	50.00
42	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t	m ²		
		851.6	m ²	851.60	
				RAZEM	851.60
43	SST D-04-03-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		1517.2	m ²	1517.20	
				RAZEM	1517.20
44	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²		
		1517.2	m ²	1517.20	
				RAZEM	1517.20
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233200-1					
45	SST D-06-01-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		304.4	m ²	304.40	
				RAZEM	304.40
46 d.6	SST D-07-06-02	Bariery metalowe ochronne	m		
		96	m	96.00	
				RAZEM	96.00
47 d.6	SST D-07-02-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt		
		23	szt	23.00	
				RAZEM	23.00
48 d.6	SST D-07-02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt		
		27	szt	27.00	
				RAZEM	27.00
49 d.6	SST D-07-02-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku przyczepami samowładoczymi holowanymi ciągnikami na odl. do 0.5 km	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
50 d.6	SST D-07-01-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie	m ²		
		52	m ²	52.00	
				RAZEM	52.00
51 d.6	0009 analiza indywidualna	Nasadzenie krzewów ozdobnych płożących	szt		
		20	szt	20.00	
				RAZEM	20.00
52 d.6	0010 analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		
		0.878	km	0.88	
				RAZEM	0.88