

Przebudowa istniejącego słupa nr 48 oraz linii kablowej zasilającej-przedłużenie ulicy Partyzantów Połaniec
Kosztorys ślepy

L.p.	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość
1		Przebudowa słupa nr 48 wraz z przełożeniem zasilania		
1.1	KNNR 0009 0903-0500	Demontaż linii NN o przekroju przewodów nieizolowanych do 95 mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu Krotność: 1,0000	1km/1przewód	0,2700
1.2	KNNR 0009 0701-0400	Demontaż przyłącza napowietrznego z przewodów nieizolowanych, z udziałem podnośnika samochodowego Krotność: 1,0000	przewód	4,0000
1.3	KNNR 0009 0901-0900	Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z podporą Krotność: 1,0000	szt.	1,0000
1.4	KNNR 0009 0902-0700	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż na słupie leżącym poprzeczników narożnych lub krańcowych Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0100
1.5	KNNR 0009 0902-0700	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż na słupie leżącym poprzeczników narożnych lub krańcowych-konstrukcja pod odgromniki analogia Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0100
1.6	KNNR 0009 0902-0500	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub odgromnika-demontaż odgromnika Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0300
1.7	KNNR 0009 0902-0400	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż na słupie stojącym trzonu kabląkowego z izolatorem Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0500
1.8	KNNR 0009 0902-0400	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż na słupie stojącym trzonu kabląkowego z izolatorem-analogia demontaż izolatorów z konstrukcji stalowej Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0400
1.9	KNNR 0005 0901-0401	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn,słupy bliźniacze.wykonanie wykopu koparką kołową 0,25 m ³ -1 żerdź z demontażu Krotność: 1,0000	słup	1,0000
1.10	KNNR 0005 0902-0200	Montaż poprzeczników narożnych lub krańcowych na słupach leżących,dla linii nn-poprzecznik krańcowy Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0100
1.11	KNNR 0005 0902-0300	Montaż na słupach leżących konstrukcji stalowych typu ktk do jednego izolatora,dla linii nn-konstrukcja mocna Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0100
1.12	KNNR 0510 0802-0500	Montaż izolatorów stojących na trzony. Krotność: 1,0000	szt.	4,0000
1.13	KNNR 0005 0902-0300	Montaż na słupach leżących konstrukcji stalowych typu ktk do jednego izolatora,dla linii nn-konstrukcja przelotowa Kp Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0400
1.14	KNNR 0005 0902-0700	Montaż odgromników dla linii nn Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0300
1.15	KNNR 0005 0907-0500	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruntach kategorii III Krotność: 1,0000	m	25,0000
1.16	KNNR 0005 0907-0200	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruntach kategorii III Krotność: 1,0000	m	20,0000
1.17	KNNR 0005 0904-0100	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² ,linii napowietrznej nn-przewód z demontażu Krotność: 1,0000	km	0,2700
1.18	KNNR 0005 0801-0300	Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm ² ,z udziałem podnośnika samochodowego-przewód z demontażu Krotność: 1,0000	przewód	4,0000

1.19	KNNR 0009 0801-1000	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kategorii III-IV.demontaż kabla YAKY 4x120+35 Krotność: 1,0000	100 m	0,3600
1.20	KNNR 0009 0803-0900	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych.-analogia demontaż kabla na słupie Krotność: 1,0000	100 m	0,1000
1.21	KNNR 0005 0701-0200	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III Krotność: 1,0000	m3	8,1000
1.22	KNNR 0005 0706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność: 1,0000	100 m	0,5100
1.23	KNNR 0005 0702-0200	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III Krotność: 1,0000	m3	6,1000
1.24	KNNR 0005 0705-0100	Układanie rur osłonowych z pcw o średnicy do 140 mm Krotność: 1,0000	100 m	0,0900
1.25	KNNR 0005 0707-0400	Ręczne układanie kabli o masie do 3,0 kg/mw rowach kablowych-kabel z demontażu Krotność: 1,0000	100 m	0,1600
1.26	KNNR 0005 0713-0300	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel o masie do 3,0 kg/m-kabel z demontażu Krotność: 1,0000	100 m	0,0900
1.27	KNNR 0005 0717-0400	Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych, kabel o masie do 3,0 kg-kabel z demontażu Krotność: 1,0000	100 m	0,0700
1.28	KNNR 0005 0717-0800	Układanie kabli wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa, kabel o masie do 3,0 kg Krotność: 1,0000	100 m	0,0400
1.29	KNNR 0005 1302-0400	Badanie linii kablowej niskiego napięcia NN, o ilości żył 5 Krotność: 1,0000	odc.	1,0000
1.30	Analiza własna	Prace związane z wyłączeniem linii napowietrznej i kablowej oraz ponownym jej załączeniem Krotność: 1,0000	kpl	1,0000