

**Przebudowa płyty Placu Uniwersału  
Połanieckiego wraz z infrastrukturą podziemną  
w Połańcu**

**ZAKRES**

Pozycja przedmiaru	Nr SST	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)	
				Nazwa	Ilość			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. ROBOTY DROGOWE I WOD.-KAN.</b>								
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>								
A								
1	D-01.01.01	45111000-8	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na Placu Uniwersału Połanieckiego	szt (komplet)	1			
2	D-01.02.02		Usunięcie humusu, w-wa grubości 15cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m2	4695			
Rozbiórki elementów dróg (gruz z rozbiórki na placu budowy należy do Wykonawcy, materiał nadający się do ponownego wbudowania - wg oceny inspektora nadzoru - na odkład, na teren PGK Połaniec, uwaga: postępować zgodnie z ustawą o odpadach)								
3	D-01.02.04.	45111000-9	Rozbiórka podbudowy istniejącej nawierzchni z chudego betonu i kruszywa o średniej grubości 19cm z odwozem na teren Wykonawcy	m2	2577			
4			Rozbiórka warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni - śr gr. 15cm z odwozem na teren Wykonawcy	m2	2577			
5			Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, trylinki i naw. betonowej z odwozem na teren Wykonawcy na bazę PGK w Połańcu	m2	3430			
6			Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową z odwozem na teren Wykonawcy	m	897			
7			Rozebranie obrzeży betonowych z odwozem na teren Wykonawcy	m	1011			
8			Rozbiórka powierzchni betonowej i kwietników betonowych z odwozem na teren Wykonawcy	m3	32			
9			Rozbiórka poręczy stalowych wraz z odwozem na bazę PGK w Połańcu	m	45			
10			Rozebranie słupków do znaków wraz z odwozem na bazę PGK w Połańcu	szt	5			
11			Zdjęcie tarcz i tablic znaków drogowych z odwozem na bazę PGK w Połańcu	szt	5			
12			Rozbiórka reklam i słupów ogłoszeniowych z odwozem na bazę PGK w Połańcu	szt	3			
13			Rozbiórka studzienek ściekowych i kanalizacyjnych z wywozem na bazę PGK w Połańcu. Elementy żelwne i nadające się do ponownego wbudowania, elementy betonowe studzienek kanalizacyjnych i ściekowych, które są własnością Zamawiającego, należy je posortować i odwieźć na bazę PGK w Połańcu	m3	9			
14			Rozbiórka rur kanalizacyjnych i przykanalików z odwozem na bazę PGK w Połańcu	m	130			
15			D-01.02.11.	Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych (śr. o 15cm)	szt	13		
16			D-01.02.11.	Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej (śr. o 15cm)	szt	12		
17	D-01.02.11.	Regulacja wysokościowa studzienek energetycznych	szt	5				
18	D-01.02.11.	Regulacja wysokościowa studzienek wodociagowych, obudów do zasów i hydrantów podziemnych	szt	13				
B	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>							
1	D-02.01.01.	45231000-5	Wykonanie wykopów w gruncie kat IV pod koryto nawierzchni z odwozem nadmiaru gruntu (480m3) na odkład Wykonawcy	m3	2156			
2	D-02.03.01.		Wykonanie nasypów	m3	20			
C	<b>ODWODNIENIE</b>							
1	D-03.02.01.	45231000-5	Kanalizacja deszczowa: Wykonanie przykanalików z rur PP DN200mm ( Sn 8 KN/m2)	m	50			
2			Wykonanie ciągów kanalizacyjnych z rur PP DN 400mm dwuciennych Sn = 10 kN/m2	m	77			
3			Wykonanie podsypki i obsypki (zasypanie całego wykopu pod kanalizację) - z piasku	m3	329			
4			Wykonanie studzienek ściekowych bet. o śr. 50cm z osadnikiem 0.8m, z płaskimi wpustami 40x60cm, na zawiasie	szt	9			
5			Wykonanie studzienek kanalizacyjnych z prefabrykowanych z kłęgów betonowych DN 1600mm	szt	4			
6			Wykonanie odwodnienia liniowego typ ciężki 20x20cm	m	57			
7			Zamulenie istniejącej kanalizacji deszczowej DN800 mm wraz zabetonowaniem szczelnym 2 szt. studzienek kanalizacyjnych	m	80			
8	D-03.02.01.	Wykonanie odprowadzenia wody z fontanny za pomocą rury PVC klasy S DN 200mm wraz z wykonaniem studzienki kanalizacyjnej DN 1200mm	m	4				
8	D-01.03.01	Wykonanie przyłącza wodociagowego do fontanny z rur PE100 SDR 11 dz=40 x 3,7mm	m	32				

Pozycja przedmiaru	Nr SST	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PODBUDOWY</b>							
1	D-04.01.01.	45233000-9	Wykonanie profilownia i zagęszczenia podłoża	m2	6265		
2			Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	862		
3	D-04.03.01.		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	862		
4			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5, grub. 17cm	m2	1626		
5	D-04.04.03.		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63, grub. w-wy 20cm	m2	112		
6			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubości 27cm	m2	4527		
<b>NAWIERZCHNIE</b>							
1	D-05.03.05.E	45233000-9	Wykonanie w-wy wiążącej z BA 0/20 gr. 8cm	m2	715		
2	D-05.03.11.		Wykonanie rozbiórki warstw bitumicznych poprzez frezowanie - śr. gr. 9cm	m2	35		
3	D-05.03.13/A		Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki SMA 0/9,6 grubość 4cm	m2	750		
4	D-05.03.23.		Wykonanie w-wy ścieralnej z kostki brukowej betonowej kolorowej dwuwarstwowej wibroprasowanej gr. 8cm układanej na stabilizacji *75*, gr 5 cm (75 kg cementu na 1 m3 piasku) wraz z przycięciem-typ kostki określony wg projektu budowlanego.	m2	4527		
<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU</b>							
1		45233000-9	Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.				
2	D-07.02.01.		Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych	szt.	6		
3	D-07.05.01.		Przymocowanie tarcz znaków do słupków znaki średnie	szt.	7		
4	D-07.06.02.		Ustawienie poręczy stalowych z rur stalowych 80mm (stal nierdzewna, kwasoodporna, satynowana)	m	75		
			Ustawienie wygrodzień łańcuchowyc U-12b z zastosowaniem słupków stylowych typ SSC	m	218		
<b>ELEMENTY ULIC</b>							
1	D-08.01.01.	45233000-9	Ułożenie krawężników betonowych prostokątnych i łukowych ulicznych 15x30cm na ławie betonowej z betonu B-15 wraz z przycięciem.	mb	805		
2	D-05.03.23.		Wykonanie w-wy ścieralnej z kostki brukowej betonowej kolorowej dwuwarstwowej wibroprasowanej gr. 8cm układanej na stabilizacji *75* gr.5 cm(75 kg cementu na 1m3 piasku) wraz z przycięciem-typ kostki określony wg projektu budowlanego.	m2	1626		
3	D-08.03.01.		Wykonanie obrzeży betonowych, prostokątne i łukowe o wym. 30x8 cm posadowionych na ławie wraz z oporem z betonu B-10, gr.5cm wraz z przycięciem.	m	1105		
<b>ZIELEŃ 1</b>							
1	D-09.01.01.	45233000-9	Nasadzenie drzewek iglastych	szt	100		
<b>II. MAŁA ARCHITEKTURA I ZIELEŃ</b>							
<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>							
1	Zestaw Specyfikacji Branży Architektonicznej (zał. Nr V.3.)	45215500-2	Wykonanie suchej studni (4,4m x 4,4m x 4,5m) o konstrukcji drewnianej posadowionej na fundamencie betonowym	szt	1		
2			Wykonanie fontanny o konstrukcji żelazbetonowej (4,3m x 22,3m) wraz z posadowieniem na fundamencie betonowym z komorą technologiczną oraz systemem sterowania wodą. Okładziny elementami i płytami granitowymi oraz kostką brukową wraz z przycięciem.	szt	1		
3			Ustawienie ławek parkowych wraz z koszami na śmieci	kpl	10		
<b>ZIELEŃ 2</b>							
1	D-09.01.01. zamieszczona w Branży Architektonicznej (Zał. V.3.)	45215500-2	Dowóz ziemi urodzajnej i wykonanie trawników dywanowych z obsianiem mieszanką traw ozdobnych	m2	3 752		
2			Sadzenie krzewów i żywopłotów	szt	405		
3			Przesadzenie drzew z bryłą korzeniową	szt	7		
4			Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-25cm)	szt	15		
<b>III. OŚWIETLENIE</b>							
1.1.-1.4		45233000-9	Demontaż słupa oświetleniowego i 6 szt. opraw	szt	1		
2.1. - 2.11.			Wykonanie wykopów i układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0-kg/m. Kabel YKY 3x2,5, ułożenie bednarki i zasypianie	m	490		
			Wykonanie wykopów i układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0-kg/m. Kabel YAKY 4x25, ułożenie bednarki i zasypianie	m	16		
			Wykonanie wykopów i układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie kabla folia kalandrowana z PCW uplastycznionego. Kabel YAKY 4x25, ułożenie bednarki i zasypianie	m	38		
2.12. - 2.31.			Ustawienie słupów oświetleniowych LT 15/06 wraz z wysięgnikami i oprawami	szt	15		
			Ustawienie słupków oświetleniowych	szt	8		
		Montaż na podłożu opraw oświetleniowych	szt	45			
<b>RAZEM netto:</b>							

\*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

<b>Cena ofertowa netto (zł) =</b>	
<b>Podatek VAT ( 22 %) (zł) =</b>	
<b>Cena ofertowa brutto (zł) =</b>	

**Cena ofertowa brutto słownie (zł):**

**Miejscowość:**

**Data:**

Pozycja przedmiaru	Nr SST	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
				Nazwa	Ilość	PLN*)	PLN*)
1	2	3	4	5	6	7	8

Podpis Wykonawcy: