

**Przebudowa płyty Placu Uniwersału
Połanieckiego wraz z infrastrukturą podziemną
w Połańcu**

ZAKRES

Pozycja przedmiaru	Nr SST	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)		
				Nazwa	Ilość				
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. ROBOTY DROGOWE I WOD.-KAN.									
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE									
A									
1	D-01.01.01	45111000-8	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na Placu Uniwersału Połanieckiego	szt (komplet)	1				
2	D-01.02.02.		Usunięcie humusu, w-wa grubości 15cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m2	4695				
Rozbiórki elementów dróg (gruz z rozbiórki na placu budowy należy do Wykonawcy, materiał nadający się do ponownego wbudowania - wg oceny inspektora nadzoru - na odkład, na teren PGK Połaniec, uwaga: postępować zgodnie z ustawą o odpadach)									
3	D-01.02.04.	45111000-9	Rozbiórka podbudowy istniejącej nawierzchni z chudego betonu i kruszywa o średniej grubości 19cm z odwozem na teren Wykonawcy	m2	2577				
4			Rozbiórka warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni - śr gr. 15cm z odwozem na teren Wykonawcy	m2	2577				
5			Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, trylinki i naw. betonowej z odwozem na teren Wykonawcy na bazę PGK w Połańcu	m2	3430				
6			Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową z odwozem na teren Wykonawcy	m	897				
7			Rozebranie obrzeży betonowych z odwozem na teren Wykonawcy	m	1011				
8			Rozbiórka powierzchni betonowej i kwietników betonowych z odwozem na teren Wykonawcy	m3	32				
9			Rozbiórka poręczy stalowych wraz z odwozem na bazę PGK w Połańcu	m	45				
10			Rozebranie słupków do znaków wraz z odwozem na bazę PGK w Połańcu	szt	5				
11			Zdjęcie tarcz i tablic znaków drogowych z odwozem na bazę PGK w Połańcu	szt	5				
12			Rozbiórka reklam i słupów ogłoszeniowych z odwozem na bazę PGK w Połańcu	szt	3				
13			Rozbiórka studzienek ściekowych i kanalizacyjnych z wywozem na bazę PGK w Połańcu. Elementy żelwne i nadające się do ponownego wbudowania, elementy betonowe studzienek kanalizacyjnych i ściekowych, które są własnością Zamawiającego, należy je posortować i odwieźć na bazę PGK w Połańcu	m3	9				
14			Rozbiórka rur kanalizacyjnych i przykanalików z odwozem na bazę PGK w Połańcu	m	130				
15			D-01.02.11.	Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych (śr. o 15cm)	szt	13			
16			D-01.02.11.	Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej (śr. o 15cm)	szt	12			
17			D-01.02.11.	Regulacja wysokościowa studzienek energetycznych	szt	5			
18			D-01.02.11.	Regulacja wysokościowa studzienek wodociagowych, obudów do zasów i hydrantów podziemnych	szt	13			
B			ROBOTY ZIEMNE						
1			D-02.01.01.	45231000-5	Wykonanie wykopów w gruncie kat IV pod koryto nawierzchni z odwozem nadmiaru gruntu (480m3) na odkład Wykonawcy	m3	2156		
2	D-02.03.01.	Wykonanie nasypów	m3		20				
C	ODWODNIENIE								
1	D-03.02.01.	45231000-5	Kanalizacja deszczowa: Wykonanie przykanalików z rur PP DN200mm (Sn 8 KN/m2)	m	50				
2			Wykonanie ciągów kanalizacyjnych z rur PP DN 400mm dwuciennych Sn = 10 kN/m2	m	77				
3			Wykonanie podsypki i obsypki (zasypanie całego wykopu pod kanalizację) - z piasku	m3	329				
4			Wykonanie studzienek ściekowych bet. o śr. 50cm z osadnikiem 0.8m, z płaskimi wpustami 40x60cm, na zawiasie	szt	9				
5			Wykonanie studzienek kanalizacyjnych z prefabrykowanych z kregów betonowych DN 1600mm	szt	4				
6			Wykonanie odwodnienia liniowego typ ciężki 20x20cm	m	57				
7			Zamulenie istniejącej kanalizacji deszczowej DN800 mm wraz zabetonowaniem szczelnym 2 szt. studzienek kanalizacyjnych	m	80				
8	D-03.02.01.	Wykonanie odprowadzenia wody z fontanny za pomocą rury PVC klasy S DN 200mm wraz z wykonaniem studzienki kanalizacyjnej DN 1200mm	m	4					
8	D-01.03.01	Wykonanie przyłącza wodociagowego do fontanny z rur PE100 SDR 11 dz=40 x 3,7mm	m	32					

Pozycja przedmiaru	Nr SST	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
PODBUDOWY							
1	D-04.01.01.	45233000-9	Wykonanie profilownia i zagęszczenia podłoża	m2	6265		
2			Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	862		
3	D-04.03.01.		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	862		
4			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5, grub. 17cm	m2	1626		
5	D-04.04.03.		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63, grub. w-wy 20cm	m2	112		
6			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubości 27cm	m2	4527		
NAWIERZCHNIE							
1	D-05.03.05.E	45233000-9	Wykonanie w-wy wiążącej z BA 0/20 gr. 8cm	m2	715		
2	D-05.03.11.		Wykonanie rozbiórki warstw bitumicznych poprzez frezowanie - sr. gr. 9cm	m2	35		
3	D-05.03.13/A		Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki SMA 0/9.6 grubość 4cm	m2	750		
4	D-05.03.23.		Wykonanie w-wy ścieralnej z kostki brukowej betonowej kolorowej dwuwarstwowej wibroprasowanej gr. 8cm układanej na stabilizacji "75", gr 5 cm (75 kg cementu na 1 m3 piasku) wraz z przycięciem-typ kostki określony wg projektu budowlanego.	m2	4527		
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU							
Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:							
1	D-07.02.01.	45233000-9	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych	szt.	6		
2			Przymocowanie tarcz znaków do słupków znaki średnie	szt.	7		
3	D-07.05.01.		Ustawienie poręczy stalowych z rur stalowych 80mm (stal nierdzewna, kwasoodporna, satynowana)	m	75		
4	D-07.06.02.		Ustawienie wygrodzień tańcuchowyc U-12b z zastosowaniem słupków stylowych typ SSC	m	218		
ELEMENTY ULIC							
1	D-08.01.01.	45233000-9	Ułożenie krawężników betonowych prostokątnych i łukowych ulicznych 15x30cm na ławie betonowej z betonu B-15 wraz z przycięciem.	mb	805		
2	D-05.03.23.		Wykonanie w-wy ścieralnej z kostki brukowej betonowej kolorowej dwuwarstwowej wibroprasowanej gr. 8cm układanej na stabilizacji "75" gr. 5 cm (75 kg cementu na 1m3 piasku) wraz z przycięciem-typ kostki określony wg projektu budowlanego.	m2	1626		
3	D-08.03.01.		Wykonanie obrzeży betonowych, prostokątne i łukowe o wym. 30x8 cm posadowionych na ławie wraz z oporem z betonu B-10, gr. 5cm wraz z przycięciem.	m	1105		
ZIELEŃ 1							
1	D-09.01.01.	45233000-9	Nasadzenie drzewek iglastych	szt.	100		
RAZEM netto:							

*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Cena ofertowa netto (zł) =	
Podatek VAT (22 %) (zł) =	
Cena ofertowa brutto (zł) =	

Cena ofertowa brutto słownie (zł):

Miejscowość:

Data:

Podpis Wykonawcy: