

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec.					
1		Zagospodarowanie terenu działek - park, ul. Witosa			
1.1		Remont oświetlenia parku			
1	KNR 13-26-0210-0300	Odłączenie żył kablowych o przekroju do 50 mm2	szt.		
1		28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
2	KNNR-W 0-09-0803-0700	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w słupach - analogia	m		
1		14	m	14.00	
				RAZEM	14.00
3	KNNR-W 0-09-1001-0700	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
1		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNNR 5-1007-02	Montaż słupów aluminiowych oświetleniowych typu SAL-4C75 z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
1		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNNR 0-05-0713-0200	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie kabla w słupach - kabel istniejący	m		
1		28	m	28.00	
				RAZEM	28.00
6	KNNR 0-05-1003-0100	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.		
1		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNNR 0-05-1004-0100	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
1		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNNR 0-05-0606-0400	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNNR 0-05-0612-0600	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 5-10-0603-0700	Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 25 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
1		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
11	KNNR 0-05-1302-0300	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
1		3	odc.	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNNR 0-05-1304-0100	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00