

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, polegająca na kompleksowym oświetleniu - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. Demontaż istniejącego oświetlenia na osiedlu Południe.					
1		Demontaż istniejącego oświetlenia na osiedlu Południe. Demontaż słupa oświetleniowego przy posesji nr 43, ul. Kubika.			
1	KNR 13-26-d.1 0210-0300	Odłączenie żył kablowych o przekroju do 50 mm ² . Odłączenie kabli w słupie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR-W 0-d.1 09-0803-0700	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w słupach - analogia 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR-W 9 d.1 1010-10	Demontaż projektorów oświetleniowych ze słupa. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR-W 9 d.1 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie. Demontaż wysięgnika 1-ramiennego. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR-W 9 d.1 1001-09	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg. Demontaż słupa S-110 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR-W 9 d.1 1006-04	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-15 d.1 0905-07	ANALOGIA - Demontaż fundamentu słupowego F-160 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Demontaż istniejącego oświetlenia na osiedlu Południe. Demontaż słupa oświetleniowego przy ul. Kubika.			
8	KNR 13-26-d.2 0210-0300	Odłączenie żył kablowych o przekroju do 50 mm ² . Odłączenie kabli w słupie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR-W 0-d.2 09-0803-0700	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w słupach - analogia 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR-W 9 d.2 1010-10	Demontaż projektorów oświetleniowych ze słupa. 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR-W 9 d.2 1002-07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie. Demontaż wysięgnika 2-ramiennego. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR-W 9 d.2 1001-09	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg. Demontaż słupa S-110 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR-W 9 d.2 1006-04	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-15 d.2 0905-07	ANALOGIA - Demontaż fundamentu słupowego F-160 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Demontaż istniejącego oświetlenia na osiedlu Południe. Demontaż słupa oświetleniowego przy ul. Wiślanej			
15	KNR 13-26-d.3 0210-0300	Odłączenie żył kablowych o przekroju do 50 mm ² . Odłączenie kabli w słupie w skrzyni licznikowej i w szafie SK 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
16	KNNR-W 0-d.3 09-0803-0700	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w słupach i szafach - analogia	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNNR-W 9 d.3 1010-10	Demontaż projektorów oświetleniowych ze słupa.	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNNR-W 9 d.3 1002-07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie. Demontaż wysięgnika 3-ramiennego.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR-W 9 d.3 1001-09	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg. Demontaż słupa S-110	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR-W 9 d.3 1006-04	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR-W 9 d.3 0101-06	Demontaż złączy kablowych pojedynczych. Demontaż skrzyni licznikowej „SL” przy szafie kablowej 12-S-1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 5-15 d.3 0905-07	ANALOGIA - Demontaż fundamentu słupowego F-160 i fundamentu spod skrzyni licznikowej.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Demontaż istniejącego oświetlenia na osiedlu Południe. Demontaż słupa oświetleniowego przy ul. Kleberga			
23	KNR 13-26- d.4 0210-0300	Odlączenie żył kablowych o przekroju do 50 mm ² . Odlączenie kabli w słupie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNNR-W 0- d.4 09-0803- 0700	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w słupach i szafach - analogia	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR-W 9 d.4 1010-10	Demontaż projektorów oświetleniowych ze słupa.	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNNR-W 9 d.4 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR-W 9 d.4 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg. Demontaż słupa S-60	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR-W 9 d.4 1006-04	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 5-15 d.4 0905-07	ANALOGIA - Demontaż fundamentu słupowego F-100	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Demontaż istniejącego oświetlenia na osiedlu Południe. Demontaż słupa oświetleniowego przy ul. Sosnowej			
30	KNR 13-26- d.5 0210-0300	Odlączenie żył kablowych o przekroju do 50 mm ² . Odlączenie kabli w słupie w skrzyni licznikowej i w szafie SK	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
31	KNNR-W 0- d.5 09-0803- 0700	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w słupach i szafach - analogia	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNNR-W 9 d.5 1010-10	Demontaż projektorów oświetleniowych ze słupa.	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

P_DEMONT

PRZEDMIAR

d.b	1U01-U9	S-11U							
		1				szt		1.000	
								RAZEM	1.000
43	KNNR-W 9	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego				szt			
d.6	1006-04	1				szt		1.000	
								RAZEM	1.000
44	KNNR-W 9	Demontaż złączy kablowych pojedynczych. Demontaż skrzyni licznikowej „SL” przy szafie kablowej „SK”				kpl.			
d.6	0101-06	1				kpl.		1.000	
								RAZEM	1.000
45	KNR 5-15	ANALOGIA - Demontaż fundamentu słupowego F-160 i fundamentu spod skrzyni licznikowej.				szt.			
d.6	0905-07	2				szt.		2.000	
								RAZEM	2.000
7		Demontaż istniejącego oświetlenia na osiedlu Południe. Demontaż słupa oświetleniowego przy ul. Akacjowej							
46	KNR 13-26-	Odlączenie żył kablowych o przekroju do 50 mm ² . Odlączenie kabli w słupie w skrzyni licznikowej i w szafie SK				szt.			
d.7	0210-0300	16				szt.		16.000	
								RAZEM	16.000
47	KNNR-W 0-	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w słupach i szafach - analogia				m			
d.7	09-0803-0700	8				m		8.000	
								RAZEM	8.000
48	KNNR-W 9	Demontaż projektorów oświetleniowych ze słupa.				kpl.			
d.7	1010-10	3				kpl.		3.000	
								RAZEM	3.000
49	KNNR-W 9	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie. Demontaż wysięgnika 3-ramiennego.				szt			
d.7	1002-07	1				szt		1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
50	KNNR-W 9 d.7 1001-09	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg. Demontaż słupa S-110 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNNR-W 9 d.7 1006-04	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNNR-W 9 d.7 0101-06	Demontaż złączy kablowych pojedynczych. Demontaż skrzyni licznikowej „SL” przy szafie kablowej 5-S-2 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 5-15 d.7 0905-07	ANALOGIA - Demontaż fundamentu słupowego F-160 i fundamentu spod skrzyni licznikowej. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000