

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych o numerach I/57, II/4 w miejscowości Brzozowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze					
1 d.1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	szt	40		
2 d.1	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. $(3425x1+1190x1+1000x1)=5615/10000=0,56$	ha	0.56		
3 d.1	Demontaż i ponowny montaż progów zwalniających $4,2x1,3x2=10,92m^2$	m ²	10.92		
Razem dział Roboty przygotowawcze					
2 Chodnik					
4 d.2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	651		
5 d.2	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spojn piaskiem $2x1,50+651=654$	m	654		
6 d.2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej $334x1,5=501$	m ²	501		
7 d.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm po zjazdami $20x(1,5x5)=150$	m ²	150		
8 d.2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	150		
Razem dział Chodnik					
3 Nawierzchnia					
9 d.3	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, średnio 50kg/m ² $(2435x5,0+1190x3,20+500)=16483x0,05=824,15$	t	824.15		
10 d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, $900x5,50=4950$	m ²	4950		
11 d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, $(2435x5+1190x3,20+1000x5,50+500)=21983$	m ²	21983		
12 d.3	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 mm 1.5 m $4x2x2=16$	m	16		
13 d.3	Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a) (na zakrętach)	szt.	30		
14 d.3	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt	6		
Razem dział Nawierzchnia					
4 Roboty wykończeniowe					
15 d.4	Mechaniczne ścinanie poboczy przy grubości ścinania 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład na odległość do 3 km $3425x1x2=6850$	m ²	6850		
16 d.4	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm $12x5=60$	m	60		
17 d.4	Wykonanie remontu ścianek czołowych przepustów	m ³	0.70		
18 d.4	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 gr. 6cm $(1x2435+1x1785+2x1190x0,50+100x1x2)x0,06=978$	m ³	978		
19 d.4	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm (utwardzenie zjazdów) $40x(1x5x0,1)=44m^3$	m ³	44		
20 d.4	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm z odwiezienie namułu na odległość do 3km $2435+1190+1000=4625$	m	4625		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych o numerach I/57, II/4 w miejscowości Brzozowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
21 d.4	Likwidacja przełomu poprzez wykonane robót rozbiórkowych, wykonaniu koryta gł. 70cm, warstwy odsączającej gr 20cm, dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr. 35cm oraz górnej warstwy podbudowy tłuczniowej 15gr. cm .	m ²	200		
Razem dział Roboty wykończeniowe					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: