



Połaniec 2009.03.17

Wyjaśnienie

Do zakresu rzeczowego Nr TI/ID-1/342/11/2009 na zadanie pn:

„Budowa ulicy Partyzantów w Połańcu wraz z łącznikami.”

Z uwagi na wcześniejsze wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym budowanej drogi Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wykonania właściwego zagęszczenia gruntu przed przystąpieniem do zasadniczej części robót drogowych. Zagęszczenia należy wykonać na całej szerokości pasa drogowego na głębokości do 2m na odcinkach pn.: „przedłużenie istniejącego odcinka,, - na długości 241 mb, oraz „odcinek nowoprojektowany,, - na długości 40 mb.

Ponadto dla wszystkich wykonywanych odcinków należy wykonać wymagane normami technicznymi zagęszczenie gruntu w pasie drogowym i przedstawić dla Zamawiającego wyniki badań zagęszczenia gruntu.

Z up. **BURMISTRZA**

inż. Mirosław Szczukiewicz
KIEROWNIK REFERATU TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO