

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		sadzenie drzew, krzewów i pnaczy			
1	KNR 2-21 d.1 0311-06	Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m .:klon jawor "Brilliantissimum" - szt.22, klon zwyczajny "Globosum"-szt.6, klon czerwony "Red Sunsed" -szt.10, robinia małgorzaty"Casgue Rouge" szt.2,śliwa wiśniowa"Pissardi"-szt.5, jarząb szwedzki-szt.4, jarząb macznyMagnifica"-szt.2, brzoza brodawkowata Fastigiata"-szt.7, głóg dwuszyjkowy"Paul's Scarlet"-szt.1, wiśnia pospolita"um-braculifera"-szt.3 + 15 drzewek iglastych wysokości 1,5m. 76	szt. szt.	 76.0000	 76.0000
2	KNR 2-21 d.1 0302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m -Berberys Thunberga-Berberis thunbergii "Atropurpurea Nana" 116	szt. szt.	 116.0000	 116.0000
3	KNR 2-21 d.1 0302-04	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - analogia Rx0,75 - pięciornik trójząbkowy :Nuuk" 616	szt. szt.	 616.0000	 616.0000
4	KNR 2-21 d.1 0302-04	Sadzenie roślin wrzosowatych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - analogia Rx0,75 162	szt. szt.	 162.0000	 162.0000
5	KNR 2-21 d.1 0218-01	Rozścielenie ręczne kory mielonej pod drzewa, krzewy, byliny i wrzosowate z przerzytem, na terenie płaskim. 16.92	m ³ m ³	 16.9200	 16.9200
2		Wykonanie trawników			
6	KNR 2-21 d.2 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 26.81	m ³ m ³	 26.8100	 26.8100
7	KNR 2-21 d.2 0101-04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km. Wywóz we własnym zakresie 26.81	m ³ m ³	 26.8100	 26.8100
8	KNR 2-21 d.2 0101-05	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km.Wywóz we własnym zakresie. Krotność = 18. 26.81	m ³ m ³	 26.8100	 26.8100
9	KNR 2-01 d.2 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km załadunek ziemi urodzajnej. 268.1	m ³ m ³	 268.1000	 268.1000
10	KNR 2-01 d.2 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - krotność = 4 268.1	m ³ m ³	 268.1000	 268.1000
11	KNR 2-21 d.2 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 268.1	m ³ m ³	 268.1000	 268.1000
12	KNR 2-21 d.2 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0.2681	ha ha	 0.2681	 0.2681
13	KNR 2-21 d.2 0401-05	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 2681	m ² m ²	 2681.0000	 2681.0000
3		Nawierzchnie z kostki			
14	KNR 2-01 d.3 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie chodników. Wytyczenie geodezyjne w terenie wraz z rozplanowaniem alejek. 0.3586	ha ha	 0.3586	 0.3586
15	KNR 2-31 d.3 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu wraz z wywozem we własnym zakresie. 185	m ³ m ³	 185.0000	 185.0000
16	KNR 2-31 d.3 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem.piaskowej wraz z wywozem we własnym zakresie. 2100	m m	 2100.0000	 2100.0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2100.0000
17	KNR 2-31 d.3 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Całe płytki z dostarczeniem na plac PGK w Połańcu pozostały gruz wywóz we własnym zakresie. 565	m ² m ²	565.0000	
				RAZEM	565.0000
18	KNNR 6 d.3 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 545	m m	545.0000	
				RAZEM	545.0000
19	KNR 2-31 d.3 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z równym przycinaniem łuków piłą wraz z wywozem gruzu we własnym zakresie. 2265	m ² m ²	2265.0000	
				RAZEM	2265.0000
20	KNR 2-31 d.3 0801-01	Rozebranie podbudowy betonowej o grub. 25 cm wraz z wywozem gruzu we własnym zakresie. 2265	m ² m ²	2265.0000	
				RAZEM	2265.0000
21	KNNR 6 d.3 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie z piasku, grubości 6 cm po zagęszczeniu, walec wibracyjny. 2040	m ² m ²	2040.0000	
				RAZEM	2040.0000
22	KNNR 1 d.3 0305-02	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników i obrzeży i krawężników w gruncie kat.III-IV głębok.15cm. 438.5	m ³ m ³	438.5000	
				RAZEM	438.5000
23	KNR 2-01 d.3 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 1111.66	m ³ m ³	1111.6600	
				RAZEM	1111.6600
24	KNR 2-01 d.3 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV.Krotność = 18 1111.66	m ³ m ³	1111.6600	
				RAZEM	1111.6600
25	KNNR 6 d.3 0106-02	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie o grubości 11 cm . 1877	m ² m ²	1877.0000	
				RAZEM	1877.0000
26	KNR 2-31 d.3 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm, wykonana z kruszywa dolomitowego o frakcji ciągłej od 20 mm do 63 mm wraz z zaklinowaniem. 1877	m ² m ²	1877.0000	
				RAZEM	1877.0000
27	KNNR 6 d.3 0403-04	Krawężniki betonowe wystające prostokątne i łukowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z przycięciem 420	m m	420.0000	
				RAZEM	420.0000
28	KNNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe prostokątne i łukowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm posadowione na ławie wraz z oporem z betonu B-10, wraz z przycięciem 1344	m m	1344.0000	
				RAZEM	1344.0000
29	KNNR 6 d.3 0502-0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej Kolorowej typ Stare Miasto (barwy bursztynu) grubości 6 cm układany na stabilizacji "75" gr.4cm (75kg cementu na 1m3 piasku) - kostka Stare Miasto (barwy bursztynu) wraz z przycięciem. 1787	m ² m ²	1787.0000	
				RAZEM	1787.0000
30	KNNR 6 d.3 0502-0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm układany na stabilizacji "75" gr.4 cm (75 kg cementu na 1m3 piasku)- kostka Stare Miasto (grafit) wraz z przycięciem 262	m ² m ²	262.0000	
				RAZEM	262.0000
31	KNNR 6 d.3 0502-0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm układany na stabilizacji "75" gr.4 cm (75kg cementu na 1m3 piasku)- kostka Stare Miasto (kornik beżowy) wraz z przycięciem 1381	m ² m ²	1381.0000	
				RAZEM	1381.0000
32	KNNR 6 d.3 0502-0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm wykonany na stabilizacji "75" gr.4cm (75kg cementu na 1m3 piasku) - kostka Stare Miasto (Gabro) wraz z przycięciem 85	m ² m ²	85.0000	
				RAZEM	85.0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNNR 6 d.3 0502-0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na układany na stabilizacji "75" (75kg cementu na 1m3 piasku)- kostka Stare Miasto (Gabro)wraz z przycięciem 71	m ² m ²	 71.0000	 71.0000
				RAZEM	71.0000
34	KNNR 6 d.3 0702-01	Pionowe znaki drogowe - ustawienie 4 pachółków składanych zanykanych na klucz. 4	szt. szt.	 4.0000	 4.0000
				RAZEM	4.0000
35	KNR 2-31 d.3 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych wraz z obłożeniem włazów kolorową kostką i przycięciem. 7	szt. szt.	 7.0000	 7.0000
				RAZEM	7.0000
36	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z obłożeniem włazów kolorową kostką i przycięciem. 1	szt. szt.	 1.0000	 1.0000
				RAZEM	1.0000
37		Ustawienie koszy wraz z montażem 10	szt. szt.	 10.0000	 10.0000
				RAZEM	10.0000
38		Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej. 240	m ² m ²	 240.0000	 240.0000
				RAZEM	240.0000
4		Nawierzchnie z grysłu krzeniennego			
39	KNR 2-01 d.4 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.017	ha ha	 0.0170	 0.0170
				RAZEM	0.0170
40	KNR 2-31 d.4 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 168	m ² m ²	 168.0000	 168.0000
				RAZEM	168.0000
41	KNR 2-01 d.4 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km. 33.6	m ³ m ³	 33.6000	 33.6000
				RAZEM	33.6000
42	KNR 2-01 d.4 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - krotność = 18 33.6	m ³ m ³	 33.6000	 33.6000
				RAZEM	33.6000
43	KNR 2-31 d.4 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 168	m ² m ²	 168.0000	 168.0000
				RAZEM	168.0000
44	KNR 2-02 d.4 0616-01	Izolacje poziome z geotkaniny separacyjno-filtracyjnej - analogia. 168	m ² m ²	 168.0000	 168.0000
				RAZEM	168.0000
45	KNR 2-31 d.4 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 168	m ² m ²	 168.0000	 168.0000
				RAZEM	168.0000
46	KNR 2-31 d.4 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 8cm. Krotność = 2 168	m ² m ²	 168.0000	 168.0000
				RAZEM	168.0000
5		Nawierzchnie z drewna dębowego			
47	KNR 2-31 d.5 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 122.4	m ² m ²	 122.4000	 122.4000
				RAZEM	122.4000
48	KNR 2-01 d.5 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wariant 1 20.4	m ³ m ³	 20.4000	 20.4000
				RAZEM	20.4000
49	KNR 2-01 d.5 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - Krotność = 18 20.4	m ³ m ³	 20.4000	 20.4000
				RAZEM	20.4000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 2-02 d.5 0616-01	Izolacje poziome z geotkaniny separacyjno-filtracyjnej - analogia	m ²		
		102	m ²	102.0000	
				RAZEM	102.0000
51	KNR 2-31 d.5 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		102	m ²	102.0000	
				RAZEM	102.0000
52	KNR 2-31 d.5 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 12	m ²		
		102	m ²	102.0000	
				RAZEM	102.0000
53	KNR 4-01 d.5 0411-01	Ułożenie legarów na podsypce j.w.	m		
		251	m	251.0000	
				RAZEM	251.0000
54	KNR 4-01 d.5 0411-06	Ułożenie podłogi z desek drewna dębowego impregnowanego - kolor określony w projekcie.	m ²		
		102	m ²	102.0000	
				RAZEM	102.0000
6		Mała architektura			
55		Wycena indywidualna Siedziska - litera L z donicami (drewno + beton)	szt.		
d.6		6	szt.	6.0000	
				RAZEM	6.0000