

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 154686-2014 z dnia 2014-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Połaniec

1. Opis: Przebudowa muszli koncertowej w Połańcu . W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: - dobudowanie wiatrołapu przy wejściu do budynku, -wymianę stropodachu na dach dwuspadowy wraz z instalacją paneli kolektorów...

Termin składania ofert: 2014-05-23

Numer ogłoszenia: 159686 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 154686 - 2014 data 08.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Miasto i Gmina Połaniec, ul. Rusczańska 27/218, 28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8650305, fax. 015 8650328.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Opis: Przebudowa muszli koncertowej w Połańcu . W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: -dobudowanie wiatrołapu przy wejściu do budynku, -wymianę stropodachu na dach dwuspadowy wraz z instalacją paneli kolektorów słonecznych, -ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej i poniżej poziomu gruntu, -ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, -wymianę nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, -wymianę obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, -wymianę instalacji odgromowej, -wykonanie kompletnej instalacji solarnej zasilającej instalację ciepłej wody użytkowej współpracującą z istniejącym układem zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej, -prace towarzyszące typu: wymiana rynien i rur spustowych; -wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku, itp., -wymianę przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Przedmiotem zamówienia nie jest opisana w dokumentacji technicznej wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, w składanych ofertach należy uwzględnić prace towarzyszące wymianie przyłączy wodno-kanalizacyjnych umieszczone w przedmiarze robót. Z uwagi na fakt, iż prace budowlane wykonywane będą w trakcie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej Wykonawca

zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników warsztatów, jak również planowania kolejności wykonywanych robót z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej w okresie 21.07.2014-15.08.2014 r. Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do właściwej organizacji placu budowy min. w miarę potrzeby wykonania ogrodzenia budowlanego pełnego. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym Nr TI/IB-4/2220/42/2013. 3. Załączony zakres rzeczowy robót - zamówienia stanowi jedynie uzupełnienie w/w Projektu Budowlanego. 4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego. 5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów winien uzyskać akceptację Zamawiającego. 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, załącznik..

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Opis: W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: - dobudowanie wiatrołapu przy wejściu do budynku, -wymianę stropodachu na dach dwuspadowy wraz z instalacją paneli kolektorów słonecznych, -ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej i poniżej poziomu gruntu, -ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, -wymianę nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, -wymianę obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, -wymianę instalacji odgromowej, -wykonanie kompletnej instalacji solarnej zasilającej instalację ciepłej wody użytkowej współpracującej z istniejącym układem zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej, -prace towarzyszące typu: wymiana rynien i rur spustowych; -wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku, itp., -wymianę przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Przedmiotem zamówienia nie jest opisana w dokumentacji technicznej wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, w składanych ofertach należy uwzględnić prace towarzyszące wymianie przyłączy wodno-kanalizacyjnych umieszczone w przedmiarze robót. Z uwagi na fakt, iż prace budowlane wykonywane będą w trakcie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników warsztatów, jak również planowania kolejności wykonywanych robót z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej w okresie 21.07.2014-15.08.2014 r. Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do właściwej organizacji placu budowy min. w miarę potrzeby wykonania ogrodzenia budowlanego pełnego. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym Nr TI/IB-4/2220/42/2013. 3. Załączony zakres rzeczowy robót - zamówienia stanowi jedynie uzupełnienie w/w Projektu Budowlanego. 4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż

określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego. 5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów winien uzyskać akceptację Zamawiającego. 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, załącznik..