

**WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Dotyczy przetargu na:**

- C) „Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec, w miejscowościach: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki, Okrągła, Zrębin, Winnica, Łęg”,
- D) „Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec, w miejscowościach: Dzieci Nowe, Dzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Maśnik”
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” .

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje że:

1. W miejscowości Winnica działka nr 288/2 Inwestor informuje, że kontenery z których należy wykonać dom wiejski w Winnicy znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wyremontować je, a następnie zabudować zgodnie z projektem budowlanym Budowa Domu Wiejskiego w Winnicy. Kontenery są do wglądu w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Połańcu na oczyszczalni ścieków.
2. Zamawiający informuje, że w Tursku Małym obręb Strużki należy dodatkowo wykonać pomieszczenie wolnostojące na sprzęt sportowy z blachy trapezowej ocynkowanej o grubości od 0,7 do 1 mm, wysokości profilu T25 o wymiarach 4m x 6m x 2,2m. Brama podnoszona do góry. Pomieszczenie to należy wewnątrz wyłożyć płytami chodnikowymi betonowymi po odpowiednim przygotowaniu podłoża. Płyty chodnikowe - materiał Inwestora. Pomieszczenie to należy posadzić na odpowiednim fundamencie i zakotwić. Miejsce lokalizacji pomieszczenia należy uzgodnić z Inwestorem.
3. W Tursku Małym obręb Strużki działka nr 96, zamawiający informuje, że utylizację pokrycia dachowego z eternitu przyszył Wykonawca dokona na własny koszt oraz będzie posiadał odpowiednie wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności, tak jak zostało zapisane w projekcie „Rozbiórka budynku szkoły podstawowej w Strużkach”.
4. Zamawiający informuje, że miejscowości Rybitwy, działki nr 400/2, 401/2 należy wykonać odwodnienie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie drenażu rurowego jednorzędowego. Należy zastosować rury drenarskie o średnicy ϕ 110mm i długości L=80m. Rury należy na całej długości obsypać żwirem płukanym o ziarnistości max 32 mm. Grubość warstwy obsypki 20 cm. Rury należy dodatkowo zabezpieczyć geowłókniną. Geowłókninę należy ułożyć powyżej warstwy żwiru i na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanej warstwie piasku. Następnie wykop należy zasypać gruntem przepuszczalnym i odpowiednio zagęścić. Wokół budynku znajdują się betonowe studnie drenarskie w ilości 6 szt, które należy odmulić. Dodatkowo

Z up. BIUROMISTRZA

inż. Mirosław Szczukiewicz
KIEROWNIK REFERATU TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO

należy zamontować studnie betonową $\phi 800$ mm oraz klapę zwrotną. Na wszystkich studniach wykonać pokrywy żelbetowe gr.15 cm. Miejsce wbudowania studni i klapy zwrotnej należy ustalić na placu budowy z Inwestorem.

W załączeniu mapa budynku świetlicy wiejskiej w Rybitwach, budynek oznaczony nr IV na rys 111.

5. W w/w zadaniu roboty budowlane w miejscowościach gdzie występują rozbiórki budynków i budowa świetlicy powinny być prowadzone we współpracy i koordynacji z wykonawcą zadania: A) „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki, Wymysłów, Kamieniec, Zrębin, Winnica, Łęg”, B) „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Dzieci Nowe, Dzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa”, w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Przetarg na to zadanie został ogłoszony 08.07.2010r.
6. Inwestor wyjaśnia, że zawarte w zakresach miejscowości Winnica i Dzieci Stare pozycje „ Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm bez osadnika i syfonu” należy rozumieć jako kompletne przydomowe przepompownie ścieków, które należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi.
7. Wprowadza się korektę do zakresu rzeczowego dla budynku świetlicy wiejskiej w Winnicy.
W załączeniu poprawiony jednolity zakres rzeczowy wraz ze stroną tytułową (druk KTI-2007-05).

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszelkie materiały i wyroby budowlane powinny posiadać stosowne i aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.

Przed wbudowaniem wymagają one zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Pozostałe wymagania zawarte w przedmiotowej SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA

inż. Mirosław Szczukiewicz
KIEROWNIK REPERATU TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO