



## WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamieniec, budowa boisk sportowych w miejscowości Zrębin, budowa piłkochwyłów na obiektach sportowych i monitoringu na świetlicach wiejskich oraz wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w siedmiu budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec”

W związku z zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, iż:

### Zadane pytania dotyczą wszystkich obiektów – instalacje elektryczne :

1. W przedmiarach występują roboty związane z montażem zwodów poziomych na dachu – naszym zdaniem, roboty te, powinny wykonane być w pomieszczeniach kotłowni jako uziemienie wyrównawcze bednarką FeZn 25x4 mm, prosimy o wyjaśnienie.

### Odpowiedź:

Do wyceny należy dołożyć pozycję wykonanie instalacji uziemienia w kotłowni, która składa się z:

ZRĘBIN: taśma stalowa FeZn 20x4 10m, linka miedziana Lgy 1x16 koloru żółto zielonego 20m

RUSZCZA: taśma stalowa FeZn 20x4 15m, linka miedziana Lgy 1x16 koloru żółto zielonego 20m

ZDZIECI STARE: taśma stalowa FeZn 20x4 12m, linka miedziana Lgy 1x16 koloru żółto zielonego 20m

TURSKO MAŁE: taśma stalowa FeZn 20x4 8m, linka miedziana Lgy 1x16 koloru żółto zielonego 20m

RYBITWY: taśma stalowa FeZn 20x4 10m, linka miedziana Lgy 1x16 koloru żółto-zielonego 20m

OKRĄGŁA: taśma stalowa FeZn 20x4 11m, linka miedziana Lgy 1x16 koloru żółto-zielonego 20m

MAŚNIK: taśma stalowa FeZn 20x4 15m, linka miedziana Lgy 1x16 koloru żółto-zielonego 20m

2. Do czego mają służyć iglice odgromowe montowane na słupie - jeżeli mają być one montowane, to prosimy o podanie typu i wysokości słupów oraz jak powinna być długość iglic?

### Odpowiedź:

Z przedmiaru należy usunąć pozycję iglice odgromowe.

3. Prosimy o wyjaśnienie o jakie sterowniki chodzi, z podaniem ich funkcji i czy należy je ujmować w ofercie na instalacje elektryczne.

### Odpowiedź:

W przedmiarze sterownik znajdujący się w dziale technologia kotłowni jest sterownikiem pracy kotła,



# MIASTO i GMINA POŁANIEC

sterownik który znajduje się w przedmiarze w dziale elektryka jako część składowa rozdzielni, steruje pracą obiegu kotłowego. Poszczególne obiegi centralnego ogrzewania będą załączane ręcznie w zależności od potrzeb poprzez przełączniki na obudowie rozdzielni.

4. Z dokumentacji wynika, iż przewody mają być układane w rurkach RL, a w przedmiarach występują rury OPTO-32, (do światłowodów) - które rury należy zastosować do wykonania instalacji?

Odpowiedź:

Należy wybrać rurę elektroinstalacyjną RL.

5. Brak zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających (WLZ), do rozdzielni kotłowni RK.

Odpowiedź:

W głównej rozdzielnicy budynku należy zamontować zabezpieczenie S301 B16.

6. W przedmiarach ujęto dostawę opraw oświetleniowych - czy te oprawy nie będą montowane?

Odpowiedź:

Dostawa opraw świetlówkowych jest ujęta razem z montażem

7. Brak w przedmiarach pomiarów elektrycznych, powykonawczych – prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Należy wycenić wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.

8. Prosimy o podanie stopnia ochrony IP dla obudowy rozdzielni RK oraz dla opraw oświetleniowych.

Odpowiedź:

- stopień ochrony dla obudowy rozdzielni RK: IP55
- stopień ochrony oprawy oświetleniowej: IP65

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Danuta Bobrowska  
Kierownik Ref. Technicznej Inwestycji PEGC

*M. A.*