

Połaniec 05.04.2011.

Znak: TI/ID-2/271/18/2011

Dotyczy zamówienia pod nazwą:

„Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi:

- 1) Odbudowa drogi gminnej nr 366125T Zdzieci Stare – Zdzieci Nowe
- 2) Odbudowa drogi gminnej nr 366049T Łęg w kierunku PKP
- 3) Odbudowa drogi gminnej nr 366086T w Wymysłowi
- 4) Odbudowa drogi gminnej nr 366130T w Zdzieciach Starych
- 5) Odbudowa drogi gminnej nr 366082T Połaniec – Podskalne
- 6) Odbudowa drogi gminnej nr 366093T w Połańcu ul. Leśna”

Wyjaśnienie

do zadanego pytania przez jedną z firm biorących udział w przetargu

Pytanie:

Inwestor zastosował wzmocnienie nawierzchni asfaltowej siatką typu Armapal o wytrzymałości nie mniejszej niż 50 kN/m² na 3 zadaniach: 1) Remont drogi gminnej nr 366125T Zdzieci Stare – Zdzieci Nowe, 2) Remont drogi gminnej nr 366049T w Łęgu, 3) Remont drogi gminnej nr 366093T w Połańcu ul. Leśna.

Założył też wykonanie nawierzchni bitumicznej w dwóch warstwach: profilującej gr. 3cm i ścieralnej gr. 4cm. Zgodnie ze sztuką budowlaną siatka wzmacniająca powinna być ułożona na warstwie wyrównawczej i przykryta warstwą wiążącą, której brakuje w podanej technologii. Siatki nie stosuje się bezpośrednio pod warstwy ścieralne.

W związku z tym, prosimy o uściślenie technologii wbudowania siatki wzmacniającej tak, aby spełniała swoje zadanie.

Odpowiedź:

Miasto i Gmina Połaniec informuje, że wzmocnienie nawierzchni asfaltowej poprzez ułożenie siatki typu Armapal o wytrzymałości nie mniejszej niż 50kN/m² (lub równoważnej) na zadaniach: 1) Remont drogi gminnej nr 366125T Zdzieci Stare – Zdzieci Nowe, 2) Remont drogi gminnej nr 366049T w Łęgu, 3) Remont drogi gminnej nr 366093T w Połańcu ul. Leśna, pomiędzy warstwami profilującą gr. 3cm, a ścieralną gr.4 jest zupełnie wystarczające ze względów konstrukcyjnych, ponieważ są to drogi gminne o nieznacznym natężeniu ruchem samochodowy (głównie jeżdżą tymi drogami samochody osobowe i pojazdy rolnicze o małym tonażu). Stosowanie dodatkowo trzeciej warstwy wiążącej niepotrzebnie by podwyższyło koszty budowy.

Z up. BURMISTRZA

inż. Jarosław Kądziela
ZASTĘPCA BURMISTRZA