

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sadzenie drzew, krzewów i pnączy			
1	KNR 2-21 d.1 0323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - świerk kłujacy srebrny-Picea pungens var.glauca 1	szt. szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
2	KNR 2-21 d.1 0311-06	Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m -klonczzerwony-Acer rubrum szt.1 i robinia akacjaowa - robinia pseudoacacia "Umbraculifera"szt.1 2	szt. szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
3	KNR 2-21 d.1 0302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. 264	szt. szt.	264.0000	
				RAZEM	264.0000
4	KNR 2-21 d.1 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m . 3	szt. szt.	3.0000	
				RAZEM	3.0000
5	KNR 2-21 d.1 0311-04	Sadzenie krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m pnącza. 31	szt. szt.	31.0000	
				RAZEM	31.0000
6	KNR 2-02 d.1 1216-03	Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o pow.elem.ponad 1 m2 zabezpieczenie drzewa 1	szt. szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
7	KNR 2-21 d.1 0218-01	Rozścielenie kory ręczne z przerzutem na terenie płaskim 10 cm. 0.3	m ³ m ³	0.3000	
				RAZEM	0.3000
8	KNR 2-21 d.1 0218-01	Rozścielenie kory - ręczne z przerzutem na terenie płaskim, gr.5cz pod krzewy i pnącza 3.73	m ³ m ³	3.7300	
				RAZEM	3.7300
9	KNR 2-21 d.1 0110-04	Karczowanie starych pniaków. 12	szt. szt.	12.0000	
				RAZEM	12.0000
2		Wykonanie trawników			
10	KNR 2-21 d.2 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 26.88	m ³ m ³	26.8800	
				RAZEM	26.8800
11	KNR 2-21 d.2 0101-04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 26.88	m ³ m ³	26.8800	
				RAZEM	26.8800
12	KNR 2-21 d.2 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km-krotność = 18 26.88	m ³ m ³	26.8800	
				RAZEM	26.8800
13	KNR 2-21 d.2 0207-02	Orka glebogryzarką w gruncie kat. III 0.2681	ha ha	0.2681	
				RAZEM	0.2681
14	KNR 2-01 d.2 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km załadunek ziemi urodzajnej 268.8	m ³ m ³	268.8000	
				RAZEM	268.8000
15	KNR 2-01 d.2 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - krotność = 4 268.8	m ³ m ³	268.8000	
				RAZEM	268.8000
16	KNR 2-21 d.2 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 268.8	m ³ m ³	268.8000	
				RAZEM	268.8000
17	KNR 2-21 d.2 0209-01	Ręczne rozrzućenie ziemi yrodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0.2688	ha ha	0.2688	
				RAZEM	0.2688
18	KNR 2-21 d.2 0401-05	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2688	m ²	2688.0000	
				RAZEM	2688.0000
3		Nawierzchnie z kostki.			
19 d.3	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie chodników. Wytyczenie geodezyjne w terenie wraz z rozplanowaniem alejek. 0.0653	ha ha	 0.0653	
				RAZEM	0.0653
20 d.3	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 653	m ² m ²	 653.0000	
				RAZEM	653.0000
21 d.3	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.Krotność = 2 653	m ² m ²	 653.0000	
				RAZEM	653.0000
22 d.3	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km. 202.43	m ³ m ³	 202.4300	
				RAZEM	202.4300
23 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - krotność = 18 202.43	m ³ m ³	 202.4300	
				RAZEM	202.4300
24 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm wykonana z kruszywa dolomitowego o frakcji od 20 mm do 63 mm wraz z zaklinowaniem. 653	m ² m ²	 653.0000	
				RAZEM	653.0000
25 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża chodnikowe kolorowe 37.26	m ³ m ³	 37.2600	
				RAZEM	37.2600
26 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe kolorowe prostokątne i łukowe o wym. 20x6 cm poasadowione na ławie wraz z oporem z betonu B-10 wraz z przycięciem. 292	m m	 292.0000	
				RAZEM	292.0000
27 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe prostokątne i łukowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z przycięciem . 329	m m	 329.0000	
				RAZEM	329.0000
28 d.3	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 653	m ² m ²	 653.0000	
				RAZEM	653.0000
29 d.3	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.krotność = 2 653	m ² m ²	 653.0000	
				RAZEM	653.0000
30 d.3	KNNR 6 0502-0201	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm układany na stabilizacji "75"(75 kg cementu na 1m3 piasku) - kostka Nostalit - pastelowa harmonia wraz z przycięciem 463	m ² m ²	 463.0000	
				RAZEM	463.0000
31 d.3	KNNR 6 0502-0201	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm układany na stabilizacji "75" (stabilizacja: 75kg cementu na 1m3 piasku) - z zasypaniem piaskiem - kostka Nostalit -brązowa wraz z przycięciem kostki 190	m ² m ²	 190.0000	
				RAZEM	190.0000
32 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń pomiarowych, kratki ściekowe ulicznych wraz z obłożeniem włazów kostką kolorową i przycięciem 3	szt. szt.	 3.0000	
				RAZEM	3.0000
33 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z obłożeniem włazów kostką kolorową i przycięciem 2	szt. szt.	 2.0000	
				RAZEM	2.0000
34 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - wymiana hydrantu na podziemny . 1	szt. szt.	 1.0000	
				RAZEM	1.0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 6 d.3 0802-05	Rozebranie nawierzchni (schodów) z betonu gr. 15 cm ręcznie. Krotność =2	m ²		
		35	m ²	35.0000	
				RAZEM	35.0000
36	KNR 2-02 d.3 0218-01	Wykonanie schodów żelbetowe - stopnie betonowe zewn. na gotowym podłożu wraz z wykonanie zjazdów dla niepełnosprawnych.	m ³		
		17.5	m ³	17.5000	
				RAZEM	17.5000
37	KNNR 6 d.3 0502-0201	Obłożenie schodów kostką brukową betonową grubości 6 cm na stabilizacji "75"(75kg cementu na 1m ³ piasku) kostka kolorowa. Krotność = 2	m ²		
		35	m ²	35.0000	
				RAZEM	35.0000
38	KNNR 6 d.3 0703-03	Bariery ochronne stalowe - ustawienie poręczy stalowych (stal nierdzewna, kwasoodporna) przy schodach.	m		
		40	m	40.0000	
				RAZEM	40.0000
39		Ustawienie koszy wraz z montażem	szt.		
d.3		10	szt.	10.0000	
				RAZEM	10.0000
4		Nawierzchnie z gysu krzemienego			
40	KNR 2-01 d.4 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie chodników	ha		
		0.067	ha	0.0670	
				RAZEM	0.0670
41	KNR 2-31 d.4 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		665	m ²	665.0000	
				RAZEM	665.0000
42	KNR 2-01 d.4 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		133	m ³	133.0000	
				RAZEM	133.0000
43	KNR 2-01 d.4 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - krotność = 18	m ³		
		133	m ³	133.0000	
				RAZEM	133.0000
44	KNR 2-31 d.4 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		665	m ²	665.0000	
				RAZEM	665.0000
45	KNR 2-31 d.4 0402-01	Ława z pospółki pod obrzeża chodnikowe	m ³		
		76.05	m ³	76.0500	
				RAZEM	76.0500
46	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spojn piaskiem	m		
		845	m	845.0000	
				RAZEM	845.0000
47	KNR 2-02 d.4 0616-01	Izolacje poziome z geotkaniny separacyjno-filtracyjnej - analogia	m ²		
		665	m ²	665.0000	
				RAZEM	665.0000
48	KNR 2-31 d.4 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		665	m ²	665.0000	
				RAZEM	665.0000
49	KNR 2-31 d.4 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.Krotność = 2	m ²		
		665	m ²	665.0000	
				RAZEM	665.0000
5		Nawierzchnie z drewna dębowego			
50	KNR 2-31 d.5 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		102	m ²	102.0000	
				RAZEM	102.0000
51	KNR 2-01 d.5 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km .	m ³		
		20.4	m ³	20.4000	
				RAZEM	20.4000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 2-01 d.5 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - krotność = 18 20.4	m ³ m ³	 20.4000	
				RAZEM	20.4000
53	KNR 2-02 d.5 0616-01	Izolacje poziome z geotkaniny separacyjno-filtracyjnej - analogia. 102	m ² m ²	 102.0000	
				RAZEM	102.0000
54	KNR 2-31 d.5 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 102	m ² m ²	 102.0000	
				RAZEM	102.0000
55	KNR 2-31 d.5 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.Krotność = 12 102	m ² m ²	 102.0000	
				RAZEM	102.0000
56	KNR 4-01 d.5 0411-01	Ułożenie legarów na podsypce . 229.5	m m	 229.5000	
				RAZEM	229.5000
57	KNR 4-01 d.5 0411-06	Ułożenie podłogi z desek drewna dębowego impregnowanego - kolor określony w projekcie. 102	m ² m ²	 102.0000	
				RAZEM	102.0000
6		Mała architektura			
58	KNR 2-21 d.6 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 8	kpl. kpl.	 8.0000	
				RAZEM	8.0000
59	d.6	Wycena indywidualna - siedziska tarasowe wys.45 cm i głębokości siedzenia 1.0 m oraz wys.25 cm i głębokości siedzenia 2.0m 65	m ² m ²	 65.0000	
				RAZEM	65.0000
60	d.6	Wycena indywidualna - montaż altany drewnianej o pow.35m2 z siedziskami i stołem. - altana drewniana w kształcie sześciokąta równobocznego o promieniu 3.0m. 1	kpl. kpl.	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
61	d.6	Wycena indywidualna - wykonanie betonowych donic kwiatowych o kształtach nieregularnych 6	kol. kol.	 6.0000	
				RAZEM	6.0000
62	d.6	Wycena indywidualna - wykonanie siedzisk w formie pni drzewnych o wys.od 0.3m do 1.0m 12	kpl. kpl.	 12.0000	
				RAZEM	12.0000